

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
区分	番号	図面番号	質 疑	回 答
			(共通 外部仕上)	
	1	A-a02 A-f07 B-a02 B-f05	コンクリート増打において、特記仕様書で施工箇所:外断熱取合いと記載ありますが、部分詳細図の外部標準詳細図より、外壁はt25の増打で図示あります。又、矩計図では外壁に加え庇裏の打放し面にも増打の図示があります。 外壁と庇裏の打放し面、仕上面は特記無き限りt25の増打と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	2	A-a03 B-a03	特記仕様書、木工事において、杉不燃集成材 すぎ不燃集成材 米ぬか系油塗装 NM-1716同等品、リン系薬剤不使用すぎ不燃集成材同等品と記載ありますが、具体的な施工箇所と厚さや断面寸法を御指示下さい。	仕上表「不燃性能ヒバ羽板張り」は誤記です。「杉（輪島産）不燃集成材羽板張り」としてます。 断面寸法サイズ：t15、w105_加賀木趣シリーズ 同等品 施工箇所は、以下となります。 1 階：廊下・昇降口、エントランスホール、校長室 2 階：特別支援学級1～4、特別支援学級廊下、多目的室、各CR、通級学級1、廊下 3 階：通級学級2、家庭室、多目的室、各CR、ランチルーム、廊下、ブライキングスペース なお、仕上表にて不燃の記載のない部分も不燃仕様としています。
	3	A-b18 B-b17	天井伏図、凡例H、アテ板張りにおいて、仕上、樹種、厚さ、下地仕様を御指示下さい。	以下のとおりとなります。 t 12、w105 アテ（能登ヒバ）目透かし張り 下地：スギ野縁 t 15×w57@230（LSG下地）
	4	A-b18 B-b17	天井伏図、凡例J（各種）において、仕上・下地が不明確です。仕上・下地仕様を御指示下さい。	コンクリート打放し+D P 塗です。
	5	A-a03 B-a03	屋外天井軽鉄下地仕様において、特記仕様書で屋外の場合の形式・寸法欄が空欄です。耐風圧 2000Pa/m2 25型 JIS規格 耐風圧バナー・クリップ 3分吊ボルト+ボルト補強共程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	6	A-a03 B-a03	天井軽鉄下地仕様において、特記仕様書で耐震性を考慮した補強が行うで、補強箇所は図示と記載ありますが、その補強詳細、補強箇所の記載が無いようです。 校舎棟、屋内運動場棟のそれぞれについて御指示下さい。	特記仕様書の図示は誤記です。特定天井はありません。 公共建築工事標準仕様書に準拠した仕様とお考えください。
	7	A-b13 B-b13	屋根、t0.5ハイテックSGL鋼板 嵌合式において、お考えの参考メーカー、型番を御指示ください。	株式会社セキノ興産 立平ロック35P型
	8	A-c01 B-c01	屋根、雪止 Lアングル 亜鉛メッキにおいて、寸法の記載が無いようです。L-50×50×6と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	9	A-b13 B-b13	堅樋、アルミ バントレスタイプ、シルバーにおいて、仕様は高強度支持金具φ2500 井上商事シルバーライン程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	10	A-a03 B-a03	外壁、複層塗材REにおいて、特記仕様書で凹凸模様、耐候性3種、上塗材 水系、アクリル系、つやありますが、メーカー型番はエスケー化研：レキャスト（ブリースコート仕様）程度と考えると宜しいでしょうか。	エスケープレミアムシリコン程度とお考えください。
	11	A-b16 B-b15	外壁、水切りにおいて、立面図凡例にF 水切り：アルミカバーとありますが、立面図に記載がありません。水切りの施工箇所について御指示下さい。	防水押え水切りです。
			（共通 内部仕上）	
	12	A-a05 A-b13 A-b22 B-a05 B-b13 B-b20	乾式耐火間仕切壁（両面）のボード構成において、建築工事仕様書で強化石膏ボードt15+石膏ボードt12.5、仕上表共通事項で強化石膏ボードt12.5+硬質石膏ボードt9.5、壁リストで強化石膏ボードt12.5+t12.5と相違します。壁リストを優先とし、強化石膏ボードt12.5+t12.5と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	13	A-b22 B-b20 単価抜設計書	乾式耐火間仕切壁（片面）の同等品名において、壁リストで吉野石膏：Sウォール同等品ですが、単価抜設計書ではS12同等品と相違します。壁リスト及び認定番号（FP060NP-0007）より、吉野石膏：Sウォール同等品と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	14	A-b22 B-b20 単価抜設計書	壁凡例のA遮において、壁リストと単価抜設計書で吉野石膏：S12同様の記載ですが、認定番号（FP060NP-0483（2））より吉野石膏：S12・WIに読み替えるかと考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	15	A-b22 B-b20 単価抜設計書	壁凡例のD遮において、壁リストと単価抜設計書で吉野石膏：S12・WI同様の記載ですが、認定番号（FP060NP-0290）より吉野石膏：S12・WI目透かし仕様に読み替えるかと考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	16	A-b22 B-b20 単価抜設計書	壁凡例のE遮において、壁リストで吉野石膏：A-2000・WI-60同様の記載ですが、単価抜設計書では吉野石膏：ハイパーウォールZ・WI同等品と相違します。ボード構成より吉野石膏：ハイパーウォールZ・WI同等品と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	17	A-b22 B-b20 単価抜設計書	単価抜設計書において、遮音間仕切（片面防水）は片面のみ水廻り室の認識とし、規格欄の表現は以下に書き替えるかと考えると宜しいでしょうか。 ×LGSW65+t12.5+t12.5GB-S（両面） ○LGSW65+t12.5+t12.5GB-S（片面水廻り） t12.5+t12.5GB-R（片面）	お見込みのとおりです。
	18	A-b22 B-b20	壁凡例の①遮において、グラスウール充填の厚さはt50程度と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	19	A-b22 B-b20	天井までの雑壁の高さにおいて、隣り合う天井高が異なる場合の壁高さは高い方の天井高までと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	20	A-f02	部分詳細図の軽鉄間仕切開口補強において、開口補強C-75×45×15×2.3はLGS90に適用とし、LGS65の開口補強についてはC-60×30×10×2.3と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	21	A-f02	部分詳細図の軽鉄間仕切開口補強において、H>3700の場合2本組合せとありますが、LGS65はC-60×30×10×2.3を2本組み合わせると考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	22	A-c01 B-c01	梁下スラブ裏までの雑壁において、壁がスラブ下断熱に取合う場合、取合部に通し材:C-60×30×2.3程度を見込むと考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	23	A-h05	法チェック図において、スパントレールの図示がありますが、仕様は、LGS+強化石膏ボードt21+21程度と考えると宜しいでしょうか。	スパントレール部 外壁con壁、ECPで確保しています。
	24	A-a05	現場発泡断熱材において、種別はA種1程度と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	25	A-b13 B-b13 単価抜設計書	スラブ裏折返し現場発泡ウレタン吹付において、折返し範囲はW600程度(RC梁側面、梁底含む)と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	26	A-b13	スラブ裏面の現場発泡ウレタン吹付で、現場発泡ウレタンの火災防止の為、スラブ裏面とスラブ裏面に取合う外壁面30cm程度立下げに防火コート3kg/㎡#25D程度を見込むと考えると宜しいでしょうか。	図面どおりとします。
			(共通 建具)	
	27		電気錠制御盤において、電気錠制御盤の工事区分が明確に記載が無いようですが、電気錠制御盤は設備工事と考えて宜しいでしょうか。又、建築工事の場合は仕様・数量等を棟毎に御指示下さい。	電気錠は建築工事。配線・制御盤は別途工事とします。(電気設備工事)
	28	A-b16 A-e04	消防隊進入ロマークにおいて確認ですが、立面図や建具リストに消防隊進入ロマークの図示はありませんが不要と考えて宜しいでしょうか。消防隊進入ロマークが必要な場合は該当建具、メーカー品番等を棟毎に御指示下さい。	別図②のとおり提示します。 杉田エース 進入反射ステッカー 10枚 屋内運動場棟は不要です。
	29		外部建具枠廻りシーリングにおいて、詳細図が無い建具に関してはMS-2 15×10シグナル程度を見込むと考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	30	A-a04 A-e07	飛散防止フィルムにおいて、建築工事仕様書その4 16. 21ガラス用フィルムでは飛散防止フィルムが適用ですが、建具リスト(4)では木製学校用パーティションの扉部：TP4のみが該当するようですが、下記ガラスにも見込むと考えると宜しいでしょうか。 又、飛散防止フィルムは3M SH2CLAR程度と考えると宜しいでしょうか。 □強化ガラス全て □耐熱強化ガラス □強化ガラスもしくは耐熱強化ガラスを含むLow-E複層ガラス	フィルム仕様：お見込みのとおりです。 フィルム施工箇所：別図③のとおり提示します。
	31	A-a04 単価抜設計書	強化ガラスにおいて、建具リスト(1)特記事項の凡例ではTP：強化ガラスですが、単価抜設計書 17硝子工事よりTP：強化ガラスはTP：強化ガラス(学校用)と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	32	A-e01~03	建具符号において、各階建具符号図の建具符号は複数の色で色分けされておりますが、色の凡例等が無く、色分けの意味が不明です。建具符号の色の凡例を御指示下さい。	建具符号図 色分の凡例は意味がありません。
	33	A-b17 A-e04	木・アルミ複合建具において、建具リスト(1)AD-1aの欄間部のガラスは3枚ですが、立面図(2)南側立面図では欄間部のガラスは2枚と相違します。建具リスト(1)の姿図を優先と考えると宜しいでしょうか。 又、AD-1a以外(木・アルミ複合建具以外)にも同様に立面図と他建具リストの姿図で相違があった場合は、建具リスト(1)を優先と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	34	A-f09 B-f07	木・アルミ複合建具において、木・アルミ複合サッシ詳細図に先埋ファスナー(サッシ工事支給)とありますが、先埋ファスナーの詳細が不明です。先埋ファスナーの材種・寸法・ピッチ等詳細を御指示下さい。	別図④_先埋ファスナーのとおり提示します。
	35	A-f09 B-f07	木・アルミ複合建具において、木・アルミ複合サッシ詳細図にStファスナー・ブラケットとありますが、寸法・ピッチ等の詳細を御指示下さい。 又、Stファスナー・ブラケットは先埋ファスナー(サッシ工事支給)と同様に点線での図示ですが、先埋ファスナーと同様に材料：サッシ工事に含む、手間：サッシ工事外と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	36	A-a04 A-e04	アルミ製建具において、建築工事仕様書その4 16. 3. 1)では枠見込：70、※引違い、片引き、上げ下げ窓で複層ガラスの時は100mmとすると記載がありますが、建具リスト(1)特記事項では全て枠見込：70と相違します。建築工事仕様書その4を優先とし、枠見込：70、※引違い、片引き、上げ下げ窓で複層ガラスの時は100mmと考えると宜しいでしょうか。 又、※引違い、片引き、上げ下げ窓で複層ガラスの時は100mmはAWだけでなくADも同様に考えると宜しいでしょうか。	枠見込70とします。 (仕様書その4 外部に面する建具性能値を確保すること)
	37	A-a04	アルミ製建具において、建築工事仕様書その4 16. 3. 2)では内部建具の表面処理はAC-1種又はBB-1種ですが、BB-1種と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	38	A-e04 A-f08	アル製建具において、建具リスト(1) 特記事項に水切りは二重水切とすると記載がありますが、部分詳細図(8)/C-1`3では水切（二重ではない）の図示と相違します。部分詳細図(8)/C-1`3を優先とし、二重水切は該当建具無しと考えて宜しいでしょうか。	二重水切り【有】とします。
	39		アル製建具において確認ですが、水切りの材種は特記なき限りアル製と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	40	A-c10 A-e04	アル製建具において、建具リスト(1)AD-2aはW1115(有効)ですが、1階平面詳細図(4)ではW1200(有効)、扉寸法:W1245と相違します。建具リスト(1)を優先とし、AD-2aはW1115(有効)、平面詳細図より扉寸法はW1115(有効)+W130(引残し)=W1245と考えて宜しいでしょうか。 又、アル製建具に限らず他建具も同様に考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	41	A-a04 A-e04 A-e06	鋼製建具において、建築工事仕様書その4 16. 6. 2)では外部に面する建具の耐風圧性の適用がありません。耐風圧性を御指示下さい。 又、気密性と水密性は建具リスト(1) 特記事項の通り、気密性:A-3、水密性:W-4と考えて宜しいでしょうか。	耐風圧性はS-5とします。 気密性、水密性はお見込みのとおりです。
	42	A-e06	鋼製建具において、SDは特記なき限り扉見込:40程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	43	A-e08	軽量鋼製建具において、LSDは特記なき限り扉見込:40程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	44	A-e07	シートシャッターにおいて、上部電動式(手動併用)と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	45	A-c01	シートシャッターにおいて確認ですが、矩計図(1)ではシートシャッターはRCの下がり壁に取付く図示の為、シートシャッター下地鉄骨は不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
			(校舎棟 共通)	
	46	A-a03	建築工事仕様書 その3において、タイル工事のセラミックタイルは50角磁器質 LIXIL:アルコデグ同等と記載がありますが、50角とは50mm角紙張り 目地共寸法300×300と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	47	A-a03	建築工事仕様書 その3において、タイル工事のセラミックタイルは50角磁器質 LIXIL:アルコデグ同等の施工箇所は昇降口と記載がありますが、昇降口以外のセラミックタイル50角も同様の仕様と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
			(校舎棟 外部仕上)	

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	48	A-b11	屋根、雪止 Lアングル 亜鉛メッキにおいて、寸法の記載が無いようです。屋内運動場棟と同様のL-50×50×4と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	49	A-b11	屋根、雪止 Lアングル 亜鉛メッキにおいて、設置範囲の記載が無いようです。R階平面図に図示の上で御指示下さい。	別図⑤のとおり提示します。
	50	A-f08	屋根 幕板アルミハネt2.0において、曲げ加工品とし、下地は標準下地金物 L-3×40 @900程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	51	A-f08	屋根 幕板アルミハネt2.0において、アングルを受ける下地胴縁の材種、断面寸法、ピッチを御指示下さい。	下地胴縁スチールC-100×50×2.3 ピッチ600mm以下とします。
	52	A-f08	屋根 幕板アルミハネt2.0において、割付寸法、目地コーキング 断面寸法を御指示下さい。	アルミパネル目地幅20mm パネル割付寸法w2300mm程度とします。
	53	A-f08	屋根 幕板アルミハネt2.0において、下部水抜き加工（下地アングル）と記載ありますが、水抜き加工の断面詳細、下地アングルの材種、断面寸法、設置位置を御指示下さい。	別図⑥のとおり提示します。
	54	A-b13 A-f08	屋根軒樋仕様において、仕上表1と部分詳細図(8)でアルミ 15型と記載ありますが、単価抜設計書ではアルミ 12型、W200×H150と相違します。正とする型と断面寸法及びお考えの参考メーカー、型番を御指示下さい。	井上商事：アルノキ12号 w185×h120
	55	A-c06	厨房付属棟屋根 折板葺仕様において、図A-c06、階段詳細図にt0.8、カーGL鋼板と記載ありますが、仕様は重ね式折板、ルーフィングt=0.8 H=85 @600（200X3山）、カーガルバリウム鋼板、淀川製作所 ヨトール-788程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	56	A-c06	厨房付属棟屋根 折板葺において、図A-c06、階段詳細図に幕板t0.8、カーGL鋼板（既製品）と記載ありますが、取付方法と詳細、H寸法、お考えの参考メーカー、型番を御指示下さい。	セキノ興産 化粧パネル 鼻隠し FBⅡ-300型 H300 ハゼ折板用取付金具
	57	A-b08 A-c06	厨房付属棟屋根 折板葺において、軒樋の材種、寸法、仕様、落口仕様と位置、樋カーVPの径と排水経路を御指示下さい。	軒樋：塩ビ製P150型 w120×H90 落し口（3カ所）：塩ビ製自在ドレインφ50 樋：硬質塩ビ管：カーバップ VPφ50 排水経路はYc2通りXc1、Xc3、Xc5の柱に竖樋を設置します。
	58	A-c06	厨房付属棟において、図A-c06、階段詳細図にアルミ目隠しスクリーンH1600の図示記載ありますが、表面処理や構成材の断面寸法やピッチ、取付方法と下地詳細、お考えの参考メーカー、型番を御指示下さい。	工事対象外とします。 協議により変更追加内容とします。
	59	A-a03 A-a17	外壁 押出成形セメント板において、押出成形セメント板下部の腰壁取合部納まりについて、足元アングルや水抜きパイプ、水切の有無、シーリング 断面等が分かる詳細図にて御指示下さい。	A-f07部分詳細図（7）参照のこと。 水抜きパイプ SUS @3000

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	60	A-a03 A-a17	外壁 押出成形セメント板において、出隅部は既製品コーナーパネルと考 えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	61	A-a03 A-a17	外壁 押出成形セメント板において、開口部補強アングルの部材寸法は L-65×65×6程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	62	A-b13	外部仕上表 凡例I 柱型において、仕上は耐火シート張り記載が ありますが、シート厚とお考えの参考メーカー、型番を御指示下さい。	メーカー：SK化研、SKライシット、シート厚3mm
	63	A-a17 A-c12	2・3階設備スペースの手摺において、立面図でSt. FB12×40加工 溶 融亜鉛メッキと記載がありますが、平面詳細図の手摺詳細では笠 木・下繋ぎ：FB12×50、手摺子：FB9×38と相違しています。 2・3階設備スペース手摺は、平面詳細図 手摺詳細を優先とし、笠木・ 下繋ぎ：FB12×50、手摺子：FB9×38と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	64	A-a17 A-c09	リフレッシュコーナー横のスチール手摺において、立面図で凡例L：St. FB12× 40加工 溶融亜鉛メッキと記載がありますが、平面詳細図の手摺詳 細では笠木・塞ぎ：FB9×39、手摺子：FB9×39、手摺握り：φ34と相 違っています。 2・3階設備スペース手摺は、平面詳細図 手摺詳細を優先とし、笠木・ 塞ぎ：FB9×39、手摺子：FB9×39、手摺握り：φ34と考えて宜しい でしょうか。	お見込みのとおりです。
	65	A-f10	EXP. J金物において、EXP. J詳細図に記載がある①屋根-屋根、② 屋根-外壁（耐火仕様）、④外壁-外壁（耐火仕様）、⑤天井-天井（耐 火仕様）について、お考えの参考メーカー、型番を御指示下さい。	A-f10 EXP. J 詳細図 参照のこと。 参考メーカー：井上商事 ①屋根-屋根：耐火帯厚 t=12.5mm ②屋根-外壁：耐火帯厚 t=12.5mm ④外壁-外壁：耐火帯厚 t=12.5mm ⑤軒天-軒天：耐火帯厚 t=12.5mm
	66	A-c10	プラットフォーム部のD型ゴムストッパーにおいて、お考えの参考メーカー、型番 を御指示下さい。	参考メーカー：杉田エース 型番：ネオストッパー NS-135D、452-685
	67	A-a03 A-a17	外壁 押出成形セメント板において、異種取合部にはジョイントロックワ ン t=20程度 W=60 セラミックファイバーラケット程度を見込んで宜しいで しょうか。	お見込みのとおりです。
			(校舎棟 内部仕上)	
	68	A-b13～ b15	仕上表において、各仕上材の記載がありますが、特記仕様書で は参考メーカー、型番、グレード等の記載が無い為、下記の仕上材につ いて、お考えの参考メーカー、型番等のグレードを御指示下さい。 □床 ビニル床シート t=2.0 □床 ビニル床シート t=2.5 □床 ビニル床シート(消臭) t=2.0 □床 ビニル床シート(耐熱防滑仕様) t=2.0 □床 カーペットタイル t=6.5 □床 防塵塗装 □壁 ビニルクロス □壁 掲示クロス □壁 化粧ケイカル板 t=6.0	市場品とします。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	69	A-b13～ b15	仕上表において、セルフベリングの記載がありますが、特記仕様書ではセメント系又は石膏系どちらが該当するか不明です。 セルフベリングはセメント系と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	70	A-a05 A-b13～ b15	仕上表において、OA707(H100)の記載がありますが、特記仕様書では構成材の材質は適用がありません。 OA707の構成材の材質はスチール製 無機質充填程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	71	A-b13～ b15	仕上表において、OA707(H100)の記載がありますが、OA707下に防塵塗装は不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	72	A-a05	特記仕様書において、フリーアクセスフロアにウレタ対策について記載がありませんが、ウレタ対策は不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	73	A-b13～ b15 A-f01	仕上表において、OA707下の下地はC+SLと記載がありますが、部分詳細図(1) A-7:OA707ではセルフベリングの記載がありません。 仕上表を優先とし、OA707下の下地はC+SL、SLの厚さはt=10程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	74	A-b14	仕上表において、床下地にt200シダーと記載がありますが、シダーコン内には溶接金網 φ6.0 100×100を見込むと考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	75	A-f04	部分詳細図(4) A-29. 木部壁(柱型)出隅・入隅見切、A-31. 木部壁見切(入隅・出隅)において、壁木下地の記載がありますが、特記仕様書では下地材の樹種について適用がありません。 壁木下地の樹種は杉と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	76	A-b13 A-f04	仕上表において、1F放送室の壁仕上はt8.0有孔ケイカル板(不燃)+EPG塗と記載がありますが、下地、納まりは部分詳細図(4) A-31. 木部壁見切(入隅・出隅)と同様に木下地 45×45@450+t25グラスウール(24kg/m3)暗色寒冷紗張りと考えて宜しいでしょうか。	内装仕上・下地とも不燃となるため、下地はLGSとお考えください。GW・寒冷紗ともに不燃仕様となります。
	77	A-f01	部分詳細図(1) A-1. 内部一般諸室(床～壁)において、LGS下地面の腰壁にt9合板捨張り記載がありますが、樹種、接着性能はⅡ類 Ⅰ類 防虫処理と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	78	A-b13～ b15	仕上表において、壁仕上にt5.5合板+掲示クロス張り記載がありますが、t5.5合板の樹種、接着性能はⅡ類 Ⅰ類 防虫処理と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	79	A-b22～ b24 A-f01	部分詳細図(1) A-7. OA707(床～壁)において、LGS下地面の壁はGBt12.5+硬質GBt9.5と記載がありますが、壁リストではGBt12.5+硬質GBt9.5となる壁番号がありません。 壁のボード構成は壁リストが優先と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	80	A-b13	仕上表において、壁仕上にt5.5合板+WP記載がありますが、t5.5合板の接着性能はⅠ類と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
	81	A-b13～ b15	仕上表において、壁仕上げに腰壁：t6.0化粧ケイカル板張り（不燃）と記載がありますが、目地、出隅、入隅の納まりについて記載がありません。 目地はシーリング MS-2 6×6、出隅、入隅はアルミジョイナー程度と考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。
	82	A-f02	部分詳細図(2) A-9. 内部 水廻り諸室(床～壁)において、腰壁化粧ケイカル～上部壁GB-Rとの取り合いはコーキングと記載がありますが、単価抜設計書の内外装工事では腰壁見切縁 アルミ化粧ケイカル用の計上があります。 腰壁化粧ケイカル～上部壁GB-Rとの取り合いは腰壁見切縁+コーキングと考えて宜しいでしょうか。 アルミジョイナー有とします。
	83		前述質疑を正とする場合、単価抜設計書の内外装工事で腰壁見切縁 アルミ化粧ケイカル用が374m計上ありますが、金属工事では化粧ケイカル板取合腰壁見切縁 アルミ 374m計上があります。 内外装工事の腰壁見切縁と金属工事の化粧ケイカル板取合腰壁見切縁は別物とし、どちらも必要と考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。 金属工事は上端部、内外装工事は下端部とお考えください。
	84	A-f02	部分詳細図(2) A-10. 内部水廻り諸室(床～壁)において、巾木にVS巻上げ(塩ビ面木)と記載がありますが、R寸法はR=30程度とし、創建：08075程度と考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。
	85	A-f02	部分詳細図(2) A-10. 内部水廻り諸室(床～壁)において、巾木にVS巻上げ(塩ビ面木)端部にジョイナーの記載がありますが、材種は塩ビ程度と考えて宜しいでしょうか。 アルミ製としてください。
	86	A-b12 B-b12	ピット図(全体)において、釜場500×500の図示がありますが、釜場の深さはH=500、釜場内の仕上げは防水モルタル金鍍程度と考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。
	87	A-b12 B-b12	ピット図(全体)において、昇降機ピットの仕上げは床壁共：無機質浸透性塗布防水とありますが、お考えの参考メーカー、型番等の仕様を御指示下さい。 日本バンテックス バンデックス S + P 同等
	88	A-b12 B-b12	単価抜設計書の左官工事において、ピット排水溝 防水モルタル金ゴテ W100×H20 糸140迄 仕上の計上がありますが、ピット図(全体)では凡例等に排水溝の記載がありません。 ピット排水溝はピット図(全体)の平面図上で連通管～釜場迄に図示がある実線とし、寸法、仕上げは単価抜設計書の防水モルタル金ゴテ W100×H20 糸140迄と考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。
	89	A-b12 B-b12	ピット図(全体)において、人通口φ600の記載がありますが、材種はカナパイプ程度と考えて宜しいでしょうか。 基礎型枠にて計上しています。 カナパイプについては、強度等の協議の上、変更することも可能です。
	90	A-b12 B-b12	ピット図(全体)において、連通管はVPφ100と記載がありますが、半割と考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	91	A-a05 A-f04	建築工事仕様書 その5において、床点検口の材質はアルミが適用ですが、部分詳細図(4) A-25. 床点検口詳細図ではステンレスと記載があり相違します。 部分詳細図(4) A-25. 床点検口詳細図を優先とし、床点検口の材質はステンレスと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	92	A-b12 A-f04	単価抜設計書の金属工事において、ビット クラップ はステンレス φ22 打込 W400×D200 4段/組の計上がありますが、ビット図(全体)、部分詳細図(4) A-26. 床点検口詳細図ではステンレス φ19 打込 W400×D200 5段/組の記載があり、径と段数が異なります。 ビット図(全体)、部分詳細図(4) A-26. 床点検口詳細図を優先とし、ビット クラップ はステンレス φ19 打込 W400×D200 5段/組と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	93	A-f08	部分詳細図(8) C-1. アルミサッシ枠廻り（一般）において、木製額縁WPと記載がありますが、樹種等は単価抜設計書より米桐 集成材と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	94	A-f08	部分詳細図(8) C-1. アルミサッシ枠廻り（一般）において、木製額縁WPと記載がありますが、C-2. アルミサッシ枠廻り1(掃き出し部)では木製額縁UC又はアルミ額縁、C-3. アルミサッシ枠廻り2(掃き出し部)では木製額縁WP又はアルミ額縁と記載がありそれぞれで異なります。 部分詳細図(8) C-1. アルミサッシ枠廻り（一般）を優先とし、額縁は全て木製額縁WPと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	95	A-b18～ 21	天井伏図において、天井点検口は目地タイプ、額縁タイプの記載がありますが、それぞれの仕様は下記のように考えて宜しいでしょうか。 □目地タイプ → ナ工業：ハイハッチMM程度 □額縁タイプ → ナ工業：ハイハッチSD程度	お見込みのとおりです。
	96	A-a05	建築工事仕様書 その5において、かぎ箱 市販品 120組用の適用ありますが、仕様はエスキボックス CI-120程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	97	A-f01	部分詳細図(1) A-6. 内部一般諸室(床～壁)において、LGSの場合の腰壁はt3不燃化粧板と記載がありますが、仕上表ではt3不燃化粧板の記載がありません。 腰壁のt3不燃化粧板は誤記とし、t6不燃化粧板(化粧ケイカル)に読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	98	A-b18～ 21	天井伏図において、スクリーンBOX:スチール+SOPと記載がありますが、寸法、断面寸法、厚さはL=4000 W150×H120 t=1.6 スチール 曲げ加工と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	99	A-b18～ 21	天井伏図において、1F職員室、給湯室、印刷室等の外周側にスクリーンBOXを示す凡例が記載ありますが、スクリーンBOXは誤記とし、カーテンBOXに読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	100	A-b18～ 21	前述質疑を正とする場合、スクリーンBOXは1F特別活動会議室、3Fランチルームの2か所と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
	101	A-b22～24	単価抜設計書の左官工事において、EV出入口 枠詰めモルタルの計上がありますが、壁リストでEV廻りは乾式壁の為、EV出入口枠廻りはロックウール詰め W=200 t=25 40kg/m3程度と考えて宜しいでしょうか。 積算は枠詰めモルタルにて計上してください。 なお、乾式壁への変更は、協議による変更内容とします。
	102	A-f03	部分詳細図(3) A-20. 階段において、踏面はナラ集成材t30、蹴上はナラ集成材t18+合板t12と記載がありますが、それぞれの下地について踏面はモルタル金縷、蹴上は木下地と考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。
	103	A-f03	前述質疑を正とする場合、蹴上の木下地について、樹種、等級、部材寸法、ヒラギ等の詳細が不明です。御指示下さい。 杉（JAS 甲種構造材 2級以上）30×40、@300
	104	A-b23 A-c11 A-d01	多目的教室、CR1、CR12の展開図において、廊下側の壁柱に腰壁の図示が有りますが、平面詳細図ではコーナークラートの図示が有り、壁リストで下地の凡例が記載されていない為、廊下側の壁柱の仕上はコンクリート打放補修素地程度と考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。
	105	A-c11	CR1の平面詳細図において、Xa2・Yb3柱付近にスイッチ、タブレット充電と記載されていますが、内容が不明確です。建築工事に含まれる場合は詳細を御指示下さい。 別途工事（電気設備工事）です。
	106	A-f02	部分詳細図において、掲示クロス壁と天井岩綿吸音板が取合う場合の納まりは記載が有りませんが、A-16詳細図より、塩ビ廻縁を見込んで宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。
	107	A-c01～04、 d01～23	カーテンボックスにおいて、単価抜設計書の木工事に5種類、金属工事に2種類のカーテンボックスが計上されていますが、矩計図、展開図等では使い分けの判断が難しい為、それぞれの明確な適用範囲を御指示下さい。 天井伏図に記載 別図⑦のとおり提示します。
	108	A-b13～15、b18～21	カーテンボックスにおいて、天井伏図の凡例で仕上はCLと記載されていますが、仕上表ではWPとなっております。仕上は仕上表を優先し、WP塗りと考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。
	109	A-b13	仕上表に記載されている下記のカーテンにおいて、それぞれの仕様、グレード、参考メーカー・品番を御指示下さい。 □レースカーテン □ドレープカーテン □ケースメントカーテン □シェードカーテン □暗幕カーテン □クロマキーカーテン □仕切りカーテン 市場品とします。
	110	A-c12他	小便器用の手摺において、参考メーカー・品番はTOTO T113BU2程度と考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。
	111	A-f04	A-24 洗面ライニング（LGS）において、手洗器取付下地：PL2.3加工の図示が有りますが、SK、小便器、大便器のライニングにも同様の仕様で取付下地を見込んで宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
	112	A-f04	A-24 洗面ライニング (LGS) において、腰壁の仕上はLGS65+石膏ボードt12.5+耐水石膏ボードt12.5+化粧タイルt6.0程度と考えて宜しいでしょうか。
	113	A-c08～18	器具類の下地耐水合板において、単価抜設計書で紙巻器用と小便器手摺用の下地が計上されていますが、耐水合板の寸法が不明な為、それぞれ御指示下さい。また、化粧鏡や姿見等、上記以外の器具類で、下地耐水合板が必要なものが有りましたら、併せて御指示下さい。
	114	A-c08～18	紙巻器の下地耐水合板において、単価抜設計書の木工事ではLGS面とブース面の下地が計上されていますが、使い分けが不明確な為、それぞれの適用箇所を御指示下さい。
	115	A-c08～18	各WCのSKにおいて、棚や掃除用具掛等は図示が有りませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は詳細を御指示下さい。
	116	A-c03	MWC2aにおいて、矩計図に照明ボックスの図示が有りますが、範囲が不明確な為、天井伏図にて明確な適用範囲を御指示下さい。また、他のWCにも必要な場合は、併せて御指示願います。
	117	A-b15	UWCにおいて、ライニング、器具類は全てバリアフリーレベルに含まれていると考えて宜しいでしょうか。建築工事となる器具類が有りましたら、詳細を御指示下さい。
	118	A-b13、b18、b22	印刷室において、天井高は仕上表・天井伏図でCH3000、平面詳細図でCH2700と記載されていますが、仕上表・天井伏図を優先し、CH3000が正と考えて宜しいでしょうか。
	119	A-b13、b18、c09	印刷室のカテンボックスにおいて、仕上表・平面詳細図では木製カテンボックス、天井伏図ではスチール製スクリーンボックスと記載されています。仕上表でカテンブラインドの欄にL・D：レースカテン+ドレープカテンと記載されている為、木製カテンボックスが正と考えて宜しいでしょうか。
	120	A-a03	建築工事仕様書において、軽量鉄骨天井下地の天井地下材における耐震性を考慮した補強は※行う、補強箇所は※図示と記載ありますが、図面では補強内容、該当範囲が不明です。軽量鉄骨天井下地の耐震性を考慮した補強が必要な場合は補強内容、範囲を御指示下さい。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	121	A-c07～ c19	平面詳細図において、柱廻りのRC打放となる箇所を増打ちコンクリートのような図示がありますが、建築工事仕様書では内部増打ちについては記載がありません。 内部のRC打放となる箇所の増打ちコンクリートはt=10と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	122	A-e19	家具リスト(6)において、Fa-8a～8eの仕様はt5.5合板+掲示クロス、枠：堅木集成材+UCですが、単価抜設計書では塩ビ発泡シート張、アルミ枠です。 家具リスト(6)を正とし、t5.5合板+掲示クロス、枠：堅木集成材+UCと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	123	A-e14	家具リスト(1)において、Ba-3gは1か所ですが、家具符号図に見当たりません。 家具リスト(1)を正とし、1か所必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	124	A-e12 A-e14	家具リスト(1)において、Ba-3iは1か所ですが、家具符号図に見当たりません。 2階家具符号図 特別支援学級1のBa-3dをBa-3iに読み替えると考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	125	A-e15	家具リスト(2)において、Ca-4gは1か所ですが、家具符号図に見当たりません。 家具符号図を正とし、Ca-4gは不要と考えて宜しいでしょうか。	単価抜設計書のとおりに、家具リスト（2）の1か所を正として考えてください。 設置箇所：保健相談室
	126	A-e19	家具リスト(6)において、Fa-1は15か所ですが、集計表・家具符号図では14か所です。 集計表・家具符号図を正とし、14か所と考えて宜しいでしょうか。	単価抜設計書のとおりに、家具リスト（6）の15か所を正として考えてください。 設置箇所：特別活動室・会議室
	127	A-e19	家具リスト(6)において、Fa-5は1か所ですが、集計表・家具符号図では4か所です。 集計表・家具符号図を正とし、4か所と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	128	A-e12 A-e20	家具リスト(7)において、Ga-2aは2階6か所ですが、家具符号図では9か所です。 家具符号図を正とし、9か所と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	129	A-e20	家具リスト(7)において、Ga-6は1か所ですが、家具符号図に見当たりません。 家具リスト(7)を正とし、1か所必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	130	A-e13 A-e21	家具リスト(8)において、Ia-1cは8か所ですが、家具符号図では7か所です。 取付場所より3階MWC3bに1か所必要とし、8か所を正と考えて宜しいでしょうか。	単価抜設計書のとおりに、家具符号図の7か所を正として考えてください。なお、追加が必要な場合は、協議の上、変更追加します。
	131	A-e11 A-e21	家具リスト(8)において、Ia-7aは1か所ですが、家具符号図に見当たりません。 取付場所より1階給湯室リフレッシュコーナーに1か所必要とし、1か所を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	132	A-e13 A-e21	家具リスト(8)において、Ka-2dは4か所ですが、家具符号図では9か所です。又、3階CR-10前にも必要と思われます。 家具符号図を正とし、10か所と考えて宜しいでしょうか。	単価抜設計書のとおり、家具符号図の9か所を正として考えてください。なお、追加が必要な場合は、協議の上、変更追加します。
	133	A-e21	家具リスト(8)において、La-11は1か所ですが、家具符号図に見当たりません。 家具リスト(8)を正とし、1か所必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	134	A-e11 A-e21	家具リスト(8)において、La-2bは3か所ですが、家具符号図では2か所です。 取付箇所より1階家具符号図 保健前室のLa-2dをLa-2bに読み替え、計3か所と考えて宜しいでしょうか。	単価抜設計書のとおり、家具符号図の2か所を正として考えてください。なお、数量変更については、協議の上、変更事項とします。
	135	A-e11 A-e21	家具リスト(8)において、La-2dは4か所ですが、家具符号図では3か所です。 取付場所で1階教員MWCは2か所ですが、家具符号図では1か所の為、計3か所と考えて宜しいでしょうか。	単価抜設計書のとおり、家具リスト(8)を正として、4か所として考えてください。なお、数量変更については、協議の上、変更事項とします。
	136	A-e14	家具リスト(1)において、Aa-5はH1000ですが、単価抜設計書ではH110です。 家具リスト(1)を正とし、H1000と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	137	A-e14	家具リスト(1)において、Aa-6はH1000ですが、単価抜設計書ではH110です。 家具リスト(1)を正とし、H1000と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	138	A-e19	家具リスト(6)において、Fa-9天井埋込電動スクリーンはW3635ですが、集計表ではW3321です。 家具リスト(6)を正とし、W3635と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	139	A-e20	家具リスト(7)において、Ga-3d・3eの仕様が不明です。Ga-3aと同仕様と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	140	A-e21	家具リスト(8)において、Ja-3はW2690×D400×H400ですが、単価抜設計書ではW3300×D1000×H1000です。 家具リスト(8)を正とし、W2690×D400×H400と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	141	A-e26	サインリスト1において、4校名サインに本体：鉄骨下地と記載がありますが、部材等詳細を御指示下さい。 又、基礎部の詳細を併せて御指示下さい。	別図⑧のとおり提示します。
	142	A-e27	サインリスト2において、E室名サインの木板は200×60ですが、単価抜設計書では60×60です。 サインリスト2を正とし、200×60と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	143	A-e26	サインリスト1において、C階数表示サインは3か所ですが、サイン配置図では5か所です。 サイン配置図を正とし、5か所と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	144	A-b14 A-b22	軽鉄壁下地において、仕上表で保健前室や給食更衣室等は●（間仕切壁スラブ下まで）ではありませんが、壁リストでは青線（梁下スラブ裏まで）の範囲のようです。間仕切壁高さは全て壁リストを優先と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	145	A-b14 A-b15 単価抜設計書	仕上表の壁下地において、特別支援学級1-4と多目的室とCR1-12はLGS75、音楽室はLGS100、その他はLGS65の記載ですが単価抜設計書ではLGS65とLGS90のみの計上です。 以下の考えで宜しいでしょうか。 □LGS65→全階の天井までの壁、2F～RFのスラブまでの壁 □LGS75→特別支援学級1-4と多目的室とCR1-12の壁 □LGS90→1Fのスラブまでの壁 □LGS100→音楽室の壁	単価抜設計書を正とし、計上してください。 今後の協議により、変更事項とします。
	146	A-b22 A-h05	壁リストにおいて、階段Aとエントランスホール・ギャラリー境界に点線表示の耐火壁があります。点線部はフロア内に耐火壁を見込むと考えて宜しいでしょうか。	シャッターBOXの設置カ所を示しています。
			(校舎棟 建具)	
	147	A-f08	杢摺において、部分詳細図(8)/C-4内部扉枠(LSG壁)取合いより、内部開き戸にはコの形の杢摺のようですが、その場合、C-8杢摺はどの建具に該当するのでしょうか。C-8杢摺の該当建具を建具符号で御指示下さい。	C-8杢摺はなしとお考えください。
	148	A-e03 A-e07	建具数量において、建具リスト(4)SS-4(3連の方)は場所:3階廊下南ですが、3階建具符号図ではSS-4(2連の方)の建具符号しかありません。SS-各種をSS-4(3連の方)と読み替えて宜しいでしょうか。	SS3-1：2階 廊下南 2連 SS3-2：2階 廊下北 3連 SS4-1：2階 廊下南 2連 SS4-2：2階 廊下北 3連 とします。
	149	A-a04 A-e06	アルミ製建具において確認ですが、建具リスト(3)AG-1a～1cアルミガラリは防虫網付ですが、防鳥網ではなく、図面の通りの防虫網と考えて宜しいでしょうか。 又、防虫網は建築工事仕様書その4よりガラス繊維入り合成樹脂製(グレイ)と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	150	A-e06	アルミ製建具において、建具リスト(3)AG-1a～1cアルミガラリにはチャンパーボックスの記載が無いようですが、チャンパーボックスは建築工事、材種:スチール t=1.6、奥行:D200程度、吹付材:グライ吹付t=3と考えて宜しいでしょうか。	別途工事（機械設備工事）です。
	151	A-e01 A-e05	アルミ製建具において、建具リスト(2)AD-3bは建具符号:ADですが、名称:連窓引違い窓ですので、建具符号:AWと読み替えて宜しいでしょうか。 又、1階建具符号図も同様にAD-3b→AW-3bと読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	152	A-e05 単価抜設計書	アルミ製建具において、建具リスト(2)AW-7はランマ引違い窓付引違戸ですが、単価抜設計書 16金属製建具 (a)アルミ製建具では下部FIX付引違い窓と相違します。建具リスト(2)を優先とし、AW-7はランマ引違い窓付引違戸と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	153	A-e05 A-f11	アルミ製建具において、建具リスト(2)AW-10はWF:内部木製額縁ですが、AW-10詳細図ではアルミ額縁と相違します。AW-10詳細図を優先とし、AW-10はアルミ額縁と考えて宜しいでしょうか。	木製額縁です。
	154	A-e05	アルミ製建具において、建具リスト(2)AW-11a、-11bは名称:引分け窓ですが、姿図:2連引違い窓と相違します。姿図を優先とし、AW-11a、-11bは2連引違い窓と考えて宜しいでしょうか。	引分け窓（左右スライド）です。
	155	A-e05	アルミ製建具において、建具リスト(2)AW-11aはW1410ですが、姿数はW2820程度と相違します。姿図を優先とし、AW-11aはW2820程度と考えて宜しいでしょうか。	W=2,760です。
	156	A-e01 A-e05	アルミ製建具において、建具リスト(2)AW-11aはSF-3aと連窓ですが、1階建具符号図ではSF-3bと隣り合わせのようです。1階建具符号図を優先とし、AW-11aはSF-3bと連窓と読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	157	A-e05 A-e06	鋼製建具において、建具リスト(3)SD-1は金物:SFとありますが、建具リスト(1)特記事項にSFの凡例がありません。金物:SFはスチール額縁と考えて宜しいでしょうか。 又、スチール額縁の場合、仕上は建具本体と同様と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	158	A-e06	鋼製建具において、建具リスト(3)SD-3a～4dは潜戸付ですが、潜戸付の寸法はW800×H1800程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	159	A-e06	鋼製建具において、建具リスト(3)SD-6cは金物:四周アタイトですが、ガラスウール充填の記載がありません。SD-6a、-6bと同様にSD-6cもガラスウール充填と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	160	A-a04 A-e07	シートシャッターにおいて、建築工事仕様書その4 16.15では重量シャッターが適用ですが、建具リスト(4)SS-1a～4は全てシートシャッターと相違します。建具リスト(4)を優先とし、重量シャッターは該当無し、シートシャッターのみと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	161	A-e07	シートシャッターにおいて、建具リスト(4)SS-3～4は備考に天井内納まりの記載がありませんが、SS-1同様にシートシャッターボックスは天井内納まりと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	162	A-e07	シートシャッターにおいて、建具リスト(4)SS-3・4(左)は名称:3連防火・防煙シートシャッターですが、姿図は2連と相違します。姿図を優先とし、SS-3・4(左)は2連防火・防煙シートシャッターと考えて宜しいでしょうか。	質疑番号No148の回答を参照ください。
	163	A-e07	シートシャッターにおいて、建具リスト(4)SS-1b～4は柱カバー(一方枠):ステンレス t=1.6とありますが、ステンレスの場合の厚さはt=1.5もしくはt=2.0程度かと思われます。柱カバー(一方枠):ステンレス t=1.5と読み替えて宜しいでしょうか。 又、仕上はHLと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	164	A-e08	木製建具において、建具リスト(1)特記事項 WD 木製ドア 70mmとありますが、枠見込の事と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
			(校舎棟 外構)	
	165	A-g08	スチールメッシュフェンス基礎において、PC基礎と考えて宜しいでしょうか。又、砕石は砕石(C-40)と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	166	A-g01 Ag-08	誘導ブロックにおいて、部分詳細図に点字、誘導の図示が御座いますが、点部ブロックの適用か所を御指示下さい。	別図⑨のとおり提示します。
	167	A-g08	階段納まり段鼻タイルにおいて、仕様はLIXIL新階段タイル 無釉 150×60程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	168	A-a02 A-g08	車止めボールのコンクリート基礎強度において、無筋コンクリートを適用とし、Fc18 S15と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	169	A-a02 A-g08	階段・擁壁・フラッグボール・足洗場等のコンクリート強度において、雑を適用とし、Fc24 S18と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	170	A-g08	足洗場ステンレスグレーチングにおいて、ノンスリップ 歩行用(T-2)程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	171	A-g09	浸透性吸水防止材塗布において、エスケー化研 ミコンコート程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	172	A-a03 A-g02 A-g09	50角磁器タイル張において、仕様は、昇降口同様にLIXILアルコティG同等と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	173	A-g02 A-g09	保水性インターロッキング舗装パタン張において、アーチ廻りパタン張りとして図示されていますが、舗装全面対象と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	174	A-g12 A-g13	排水基礎砕石において、図示中※必要に応じて計上して下さいますの記載がされていますが、図示されてるように見込んで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	175	A-g12 A-g13	自由勾配側溝蓋において、コンクリート蓋 グレーチング 蓋の耐荷重を御指示下さい。又、横断用に関してボルト固定が必要な場合は範囲を御指示下さい。	A-g 03を参照のこと。 【横断用T-25】はボルト固定とする。
	176	A-g13	集水桝グレーチング蓋において、耐荷重を御指示下さい。	A-g 03を参照のこと。
	177	A-g13	集水桝化粧蓋において、御考えのメーカー品番を御指示下さい。	カネソウ SEW-2 同等品
	178	A-g13	集水桝において、現場打ち(無筋)と考えて宜しいでしょうか。その場合はコンクリート強度を御指示下さい。	プレキャスト集水桝です。 参考メーカー：株式会社ミルコン

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
	179	A-g02 B-g02	舗装計画凡例において、vi50角磁器質タイル張りハッチングがエントランスポーチの範囲になりますが、iv表記となっております。エントランスポーチはviと考えて宜しいでしょうか。
	180	A-g03 B-g03	⑦集水桝において、⑦集水桝の配置が無く、⑧集水桝(500角)が配置図配置がありますが、種別の記載がありません。⑧を⑦と読み替えて宜しいでしょうか。
			(校舎棟 既設屋内運動場改修工事 共通)
	181	A-e09	AD-101撤去、SD101新設の改修において、SD101の建具表備考に建具周囲200mm内壁、外壁補修と記載ありますが、仕上仕様についての記載が無いようです。内外共に吹付タイル、防水形複層塗材Eアクリル 弾性 耐候形3種相当、エスケ-化研：レナフント（水性ELコート仕様）程度と考えて宜しいでしょうか。
			(校舎棟 既設屋内運動場改修工事 建具)
	182	A-e08	鋼製建具において、建具リスト(6)SD-101は仕上：フッ素系焼付塗装とありますが、フッ素系焼付塗装→フッ素樹脂焼付塗装と読み替えて宜しいでしょうか。
	183	A-e08	鋼製建具において、建具リスト(6)SD-101は金物:Mですが、凡例にMは無いようです。金物:Mは水切りと考えて宜しいでしょうか。
	184	A-e08	鋼製建具において、建具リスト(6)SD-101は杓摺の記載がありませんが、杓摺は既存のままと考えて宜しいでしょうか。
	185	A-e10	アルミ製建具において、網戸の記載が無いようですが、網戸が不要と考えて宜しいでしょうか。
			(屋内運動場棟 外部仕上)
	186	B-b13	外部仕上表において、幕板 t2.07アルミパネル(シルバー)の記載ありますが、該当箇所は無いように思われます。無しと考えて宜しいでしょうか。有の場合は該当箇所、施工範囲を御指示下さい。
	187	B-f05	屋根 金属板葺き 軒先鼻隠しの材種において、部分詳細図(5)でSGL曲げ加工と記載ありますが、屋根同材、同厚と考えて宜しいでしょうか。 又、軒先水切、ケラバ包、棟包み、箱樋笠木も同様と考えて宜しいでしょうか。
	188	B-b15	立面図において、北側 2階 Xb3通りに凡例L:手摺の記載がありますが、手摺範囲が不明です。立面図にて手摺範囲を御指示下さい。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
			(屋内運動場棟 内部仕上)	
189	B-b13 B-b14	仕上表において、各仕上材の記載がありますが、特記仕様書では参考メーカー、型番、グレード等の記載が無い為、下記の仕上材について、お考えの参考メーカー、型番等のグレードを御指示下さい。 □床 ビニル床シート t=2.5 □床 ビニル床シート(消臭) t=2.0 □床 カーペットタイル t=6.5 □床 防塵塗装 □壁 クロス(不燃) □壁 掲示クロス □壁 化粧ケイカル板(不燃)	市場品とします。	
190	B-a03 B-b13 B-b14	仕上表において、セムレベリングの記載がありますが、特記仕様書ではセメント系又は石膏系どちらが該当するか不明です。セムレベリングはセメント系と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
191	B-f01 B-f02 S-23 S-24	部分詳細図(1)において、各床仕上りごとにスラブレベルがFL-30の場合のセムレベリングの厚さが記載が記載ありますが、構造伏図では特記無し限りスラブレベルがFL-35と記載があります。セムレベリングの厚さは構造伏図のスラブレベルによると考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
192	B-b13 B-b14	仕上表において、1階用具庫1、2、外部倉庫、備蓄倉庫の中木はVF H60と記載がありますが、壁仕上りがコンクリート打放となる範囲にも中木は必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
193	B-a03	建築工事仕様書において、軽量鉄骨天井下地の天井下地材における耐震性を考慮した補強は※行う、補強箇所は※図示と記載ありますが、図面では補強内容、該当範囲が不明です。軽量鉄骨天井下地の耐震性を考慮した補強が必要な場合は補強内容、範囲を御指示下さい。	特記仕様書の図示は誤記です。特定天井はありません。公共建築工事標準仕様書に準拠した仕様とお考えください。	
194	B-c07～ c17	平面詳細図において、RC壁、柱廻りのRC打放となる箇所に増打ちコンクリートのような図示がありますが、建築工事仕様書では内部増打ちについては記載がありません。内部のRC打放となる箇所の増打ちコンクリートはt=10と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
195	B-b12 B-c04	ビッド図(全体)において、防火水槽の仕上りは床壁5面:t1.5塩ビシート防水と記載がありますが、矩計図(4)では床壁5面:水槽専用塗膜防水と記載があり相違します。ビッド図(全体)を優先とし、防火水槽の仕上りは床壁5面:t1.5塩ビシート防水と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
196	B-b12	ビッド図(全体)において、防火水槽の仕上りは床壁5面:t1.5塩ビシート防水と記載がありますが、仕様は塩ビ t=1.5 国土交通省仕様 機械固定工法S-M2とし、防水押え金物はアルミと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。	

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
197	B-b12	ビット図(全体)において、防火水槽の仕上げは床壁5面:t1.5塩ビシート防水と記載がありますが、天井は型枠外しのままと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
198	B-b12	ビット図(全体)において、防火水槽内に釜場500×500の図示がありますが、釜場の深さはH=500、釜場内の仕上げは防水モルタル金鍍程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
199	B-b17～19、c01～05、d01～05	矩計図、展開図において、カーテンボックスが図示されている部屋がありますが、天井伏図では凡例の記載が無い為、カーテンボックスの明確な範囲を御指示下さい。	天井伏図に記載 別図⑦のとおり提示します。
200	B-c01～05、d01～05	カーテンボックスにおいて、単価抜設計書の木工事に3種類のカーテンボックスが計上されていますが、矩計図、展開図等では使い分けの判断が難しい為、それぞれの明確な適用範囲を御指示下さい。	同上
201	B-b13～14、b17～19	カーテンボックスにおいて、天井伏図の凡例で仕上はCLと記載されていますが、仕上表ではWPとなっております。仕上は仕上表を優先し、WP塗りと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
202	B-b13～14	仕上表に記載されている下記のカーテンにおいて、それぞれの仕様、グレード、参考メーカー品番を御指示下さい。 □レースカーテン □トープカーテン	市場品とします。
203	B-c08他	小便器用の手摺において、参考メーカー品番はTOTO T113BU2程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
204	B-f04	A-24 洗面ライニング(LGS)において、手洗器取付下地:PL2.3加工の図示が有りますが、SK、小便器、大便器のライニングにも同様の仕様で取付下地を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
205	B-f04	A-24 洗面ライニング(LGS)において、腰壁の仕上げはLGS65+石膏ボード:t12.5+耐水石膏ボード:t12.5+化粧ケイ酸珪藻土:t6.0程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
206	B-c08、12	器具類の下地耐水合板において、単価抜設計書で紙巻器用と小便器手摺用の下地が計上されていますが、耐水合板の寸法が不明な為、それぞれ御指示下さい。また、化粧鏡や姿見等、上記以外の器具類で、下地耐水合板が必要なものが有りましたら、併せて御指示下さい。	紙巻器：300mm×300mm 小便器手摺用：600mm×600mm その他については現場協議とします。
207	B-c08、12	紙巻器の下地耐水合板において、単価抜設計書の木工事ではLGS面とブース面の下地が計上されていますが、使い分けが不明確な為、それぞれの適用箇所を御指示下さい。	適用範囲は紙巻器が設置されるLGS面、ブース面はブース内下地補強とします。なお、下地材については、必要により協議による変更とします。
208	B-c08、12	各WCのSKにおいて、棚や掃除用具掛等は図示が有りませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は詳細を御指示下さい。	お見込みのとおりです。
209	A-c03	校舎棟のMWC2aにおいて、矩計図に照明ボックスの図示がありますが、屋内運動場棟のWCにも必要な場合は、天井伏図で範囲を御指示願います。	質疑番号No116の回答を参照ください。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	210	B-b13	UWCにおいて、ライニング、器具類は全てバリアフリーパックに含まれていると考えて宜しいでしょうか。建築工事となる器具類が有りましたら、詳細を御指示下さい。	お見込みのとおりです。 建築工事の器具類はありません。（別途機械設備工事）
	211		単価抜設計書において、雑工事に1F サブアリーナベンチW4250・W5400の計上がありますが、家具工事に計上のあるAb-2a・Ab-2bと重複している様に思います。 家具工事を正とし、雑工事のベンチは不要と考えて宜しいでしょうか。	単価抜内訳書の雑工事のベンチも必要として考えてください。 なお、必要により、数量変更については、協議の上の変更事項とします。
	212	B-e08	単価抜設計書において、雑工事に1F サブアリーナベンチW4450の計上がありますが、仕様は家具リスト Ab-2aと同様と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	213	B-c07 B-e08	1階平面詳細図(1)において、階段室にベンチの記載がありますが、寸法・仕様が不明です。 寸法はW1550×D400×H400とし、仕様は家具リスト Ab-2aと同様と考えて宜しいでしょうか。	対象外工事とします。なお、追加工事については、協議の上、変更事項とします。
	214	B-b13 単価抜設計書	仕上表の壁下地において、特記なき限りLGS65の記載ですが単価抜設計書ではLGS65とLGS90の計上があります。 以下の考えで宜しいでしょうか。 □LGS65→全階の天井までの壁、2Fのスラブまでの壁 □LGS90→1Fのスラブまでの壁	お見込みのとおりです。
	215	B-c03 単価抜設計書	矩計図において、小小屋内に断熱材の図示がありますが、単価抜設計書に計上無いようです。 小小屋内壁面とスラブ裏面に現場発泡ウレタン吹付t30を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
			(屋内運動場棟 建具)	
	216	B-e04	建具リスト特記事項において、建具リストに校舎棟 建具リスト(1)にあります建具リスト特記事項は無いようですが、建具リスト特記事項は屋内運動場棟も共通と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	217	B-e02 B-e05	トイレブースにおいて、建具リスト(2)TB-44は2つありますが、2階アリーナMWCのTB-44は2階建具符号図よりTB-55と読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	218	B-f06	沓摺において、部分詳細図(6)/C-6内部扉枠(LSG壁)取合いより、内部開き戸にはコ形の沓摺のようですが、その場合、C-8沓摺はどの建具に該当するのでしょうか。、C-8沓摺の該当建具を建具符号で御指示下さい。	C-8沓摺はなしとお考えください。
			(共通)	
	219		単価抜設計書において、校舎棟、VI. 環境測定費に六価クロム溶出試験、1か所の計上ありますが、校舎棟の地業工事、校舎棟及び厨房付属棟にもそれぞれ一式で計上あり重複しているように思います。重複無しであれば、それぞれの試験費について、どの土壌を対象にしているのかご教授ください。	柱状改良コラムについてはシルト層、浅層地盤改良については盛土に使用する転用土が対象になると想定されます。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	220		単価抜設計書において、屋内運動場棟、Ⅱ、環境測定費に六価クロム溶出試験、1か所の計上ありますが、屋内運動場棟の地業工事には計上しないです。前述試験と同様に、どの土壌を対象にしているのかご教授ください。	柱状改良コラムについてはシルト層、浅層地盤改良については盛土に使用する転用土が対象になると想定されます。
	221	A-a02 B-a02	打放型枠種別において、特記仕様書にA種、B種、C種の記載があり施工箇所がそれぞれ図示とありますが、明確な使分けが図中に図示無いようです。内外含めて、A種、B種、C種の使分けを御指示下さい。	A種：打放し仕上 B種：吹付仕上 C種：見え隠れ部 とお考えください。
			(共通 外部仕上)	
	222	A-b18 B-b17	軒天ケイカル板及びアテ板張りにおいて、廻り縁仕様についての記載がないようです。双方共に全周アルミ製で見込んで宜しいでしょうか。	目透かし張りとしします。
	223	A-b13 B-b13 A-b18 B-b17	外部仕上表、M 軒裏にt8ケイカル+t6アテ板-WPと記載ありますが、天井伏図、凡例に同様の仕上構成に凡例はなく相違します。天伏凡例ではH、アテ板張りとし、t8ケイカル+EPGです。天井伏図を優先とし、H、アテ板張り、I、t8ケイカル+EPGとし、アテ板の表面塗装はWPと考えて宜しいでしょうか。T8ケイカル+t6アテ板+WPとなる箇所があれば、範囲を御指示下さい。	アテ材はWPとします。 下地 t 8.0 ケイカル板の箇所はありません。
	224	A-a13 B-a04	WP 木材保護着色塗料塗りににおいて、お考えの参考メーカー、型番があれば御指示下さい。	市場品とします。
	225	A-a03 B-a03 A-b13 B-b13 A-c02 B-c03	陸屋根防水仕様において、特記仕様書と外部仕上表では改質アスファルトシート防水AS-T1ですが、矩計図では高耐久露出アスファルト防水と相違します。又、単価抜設計書ではアスファルト露出防水です。、特記仕様書及び外部仕上表を優先とし、改質アスファルトシート防水AS-T1、仕様は田島ルーフィング、ポリマリット、防水トーチ工法、官公庁仕様AS-T1同等、表面塗装、SPサーモコート仕様と考えて宜しいでしょうか。	アスファルト露出防水D-1（砂付き穴あきルーフィング仕様）とお考えください。 なお、仕様変更については必要により、協議による変更とします。
	226	A-a03 B-a03 A-b13 B-b13 A-c02 B-c03	改質アスファルトシート防水において、脱気装置を1か所／床70～80m2見込み、仕様は田島ルーフィング、平面部用 ステンレスペーパーSNⅡ/N同等と考えて宜しいでしょうか。	同上とします。
	227	A-f07	単価抜設計書において、アスファルト防水貼仕舞 押え金物 プレート型と、アスファルト防水貼仕舞 押え水切 水切型の2種類計上ありますが、断面寸法、アルミ表面処理が図中に記載無いようです。各断面寸法、アルミ表面処理を御指示下さい。 又、屋内運動場棟には詳細がありませんが、校舎棟のA-f07/B-7詳細を準用して考えて宜しいでしょうか。 合せて御指示下さい。	A-f 07 部分詳細図を参照ください。 プレート型・水切型：市場品とお考えください。 屋内運動場棟：お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	228	A-f07	単価抜設計書 校舎棟において、アスファルト防水貼仕舞 押え金物 プレート型387mと、アスファルト防水貼仕舞 押え水切154mの計上ありますが、押え金物と押え水切りの使分け（各施工範囲）を壁側立上、パラペット笠木部、設備基礎部、それぞれ御指示下さい。	プレート型：パラペット笠木部 水切型：ペントハウス外壁側立上、設備基礎部、鉄骨柱柱脚部です。
	229	A-f07	単価抜設計書 屋内運動場棟において、アスファルト防水貼仕舞 押え金物 プレート型496mと、アスファルト防水貼仕舞 押え水切287mの計上ありますが、前述質疑と同様に押え金物と押え水切りの使分け（各施工範囲）を壁側立上、パラペット笠木部、設備基礎部、それぞれ御指示下さい。御指示下さい。	プレート型：パラペット笠木部 水切型：外壁側立上、設備基礎部です。
	230	A-a03 B-a03	塗膜防水仕様において、特記仕様書でX-2、シルバーが適用で、施工箇所はバルコニーと記載ありますが、バルコニー以外の庇や設備基礎、ハト小屋など、全て同様で、仕様はケレン系 密着工法 国土交通省 X-2仕様と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	231	A-a03 A-f07	校舎棟、塗膜防水範囲において、単価抜設計書より庇、バルコニー、設備基礎、柱脚、壁付アゴが該当ですが、図中では各範囲が不明確です。平面図若しくは防水範囲図で御指示下さい。	別図⑩ 塗膜防水範囲図 参照のこと。
	232	A-f07 B-f05	ルーフトレイン鉄製仕様において、堅型、横型共にメーカー指定は第一機材の一般品程度とし、防塵網付でターボキシ塗装は無しと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	233	A-f07 B-f05	アルミ笠木仕様において、場所に関わらず全てW250、既製品で記載ありますが、既製の通りと考えて宜しいでしょうか。 又、仕様も全てW=250 t=1.6 アルミ アルマイト 押出型材 オブソライブ ABC商会 アルウイト RD A-250同等、捨て笠木無し、笠木下は屋根同様の改質アスファルトシート防水巻込み W175と考えて宜しいでしょうか。合せて御指示下さい。	お見込みのとおりです。
			(共通 内部仕上)	
	234	A-b08~10 B-b08~10	平面図において、PS、EPS、テットスペースがありますが、内部仕上は床：コンクリート金鏝、壁：コンクリート打放し又はLGS表し、天井：スラブ表しと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	235	A-c01	軽鉄壁下地において、1Fの梁下になる壁はLGS65、3F水上屋根下になる壁はLGS90などスタットの高さによる区分に応じたスタット幅を見込むとと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
			(共通 建具)	

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	236	A-e03 B-e03 A-e04	建具形状において、建具リスト(1)AD-6は名称・姿図共に引違い窓ですが、R階建具符号図では形式が両開きの図示と相違します。建具リストを優先とし、AD-6は引違い窓と考えて宜しいでしょうか。 又、上記建具の他にも建具リストと建具符号図で形式が相違する場合、建具リストを優先と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	237	A-e04	建具枠見込において、建具リスト(1)建具リスト特記事項に枠見込についての記載がありますが、SD等は「図示」でLSDは記載が見当たりません。 特記なき限り、内部に取付く建具の枠見込は120程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
			(校舎棟 外部仕上)	
	238	A-b11	塔屋屋根、軒樋の落ち口仕様において、材種や寸法の記載が無いようです。軒樋同材のアルミとし、シルバー、φ=114 防塵網共程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	239	A-c01	塔屋屋根、堅樋において、RF放流部に樋受け石のような図示ありますが、材種や寸法の記載が無いようです。PC 既製品、305×140×H65～115程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	240	A-c01	塔屋屋根、軒天において、天井LGSの吊ボルト固定金物仕様は、鉄骨下フランジ 固定用 電気めっき程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	241	A-c01	塔屋屋根、軒天において、鉄骨柱貫通部周囲は、アルミ回り縁と考えて宜しいでしょうか。他、見込むべき内容があれば御指示下さい。	お見込みのとおりです。
	242	A-c06	厨房付属棟屋根 軒先水切において、単価抜設計書で77.6m計上ありますが、軒先面戸同様の19.6mと考えられます。77.6mが正の場合、施工範囲を御指示下さい。	単価抜設計書を正として計上してください。なお、数量変更については、協議の上、変更事項とします。
	243	A-c06	厨房付属棟屋根 棟側納まりにおいて、単価抜設計書では止面戸のみの計上ですが、図A-c06には包み材か水切のような図示あります。片棟包み 糸=750 カラーアルミ鋼板、止面戸 コーキング 共、エプロン程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	244	A-a03 A-f07	塗膜防水範囲において、単価抜設計書より庇、バルコニー、設備基礎、柱脚、壁付アゴが該当ですが、図中では各範囲が不明確です。平面図若しくは防水範囲図で御指示下さい。	質疑-意匠-231を参照ください。
	245	A-f07	庇・バルコニー詳細図において、外周RC立上の天端が塗膜防水か壁同様の複層塗材若しくはDPか不明確です。塗膜防水と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	246	A-f07	部分詳細図(7)、B-5 屋上設備基礎詳細において、屋上に基礎の図示がありませんので無しと考えて宜しいでしょうか。有の場合は寸法、箇所数を御指示下さい。	無しです。 屋内運動場棟の屋上設備基礎詳細とお考えください。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	247	A-b17 A-f07	底・バルコニー、外周部外側及び軒裏仕上において、部分詳細図(7)、B-9 底・バルコニー詳細において、R階が複層塗材E、2・3階がDP塗装ですが、南側立面図では全て凡例EのDP塗装で相違します。部分詳細図(7)を優先とし、R階が複層塗材E、2・3階がDP塗装と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 別図⑪ 着色立面図参照のこと。
	248	A-b16 A-b17	立面図において、DPと複層塗材を使い分けておりますが、凡例記号が無い部分もあり、各範囲が不明確です。各範囲を色付け立面図で御指示下さい。	別図⑪ 着色立面図参照のこと。 なお、単価抜設計書を正として計上してください。 数量変更については、協議の上、変更事項とします。
	249	A-b16 A-b17	立面図において、厨房付属棟のRC腰壁に仕上記号凡例の図示が無いようです。DP+打ち放し仕上と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	250	A-c01	外壁ECP 土台部の納まりにおいて、詳細が無いようです。土台 水切、アルミ、B-2、t1.5、W100程度、コーキング 20×15、水抜きパイプ、塩ビ φ10、@1800、脚埋込金物、L-65×65×6 L=100 D13 定着筋 @450-600程度と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	251	A-f07	バルコニー手摺において、支柱はD60で記載ありますが、W寸法の図示がないようです。W50×D60と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	252	A-f07	バルコニー手摺において、支柱～RC躯体取付部にアンカーのような図示が点線表記ですが、詳細の図示がないようです。径、寸法、ピッチなど詳細を御指示下さい。	中柱S 400 (H400) アンカー：寸切ボルトM14×140以上(SUS304) 穿孔 φ14.5×110以上 樹脂接着材(CHEMOFAST STV345) ピッチ@900(支柱毎)
			(校舎棟 内部仕上)	
	253	A-c02	1F校長室において、折上天井の周囲に間接照明の図示が有りますが、仕上、下地と端部の仕様、納まりが不明確なため、断面で詳細を御指示下さい。	別図⑫間接照明詳細図 参照のこと。
	254	A-b13、 b18、 c08、09	下記の部屋のカーテンボックスにおいて、仕上表、平面詳細図では木製カーテンボックス、天井伏図ではスチール製スクリーンボックスと記載されていますが、仕上表でカーテンはレースカーテン+レースカーテンと記載されているため、木製カーテンボックスが正と考えて宜しいでしょうか。 □1F校長室 □1F給湯室・リフレッシュコーナー □1F職員室 □1F保健室	質疑番号-意匠199.200を参照ください。 別図⑦_天井伏図_カーテンBOX 参照のこと。
	255	A-b13、 b18、 c09、e19	1F特別活動会議室のカーテンボックスにおいて、仕上表、平面詳細図では木製カーテンボックス、天井伏図ではスチール製スクリーンボックスと記載されていますが、家具符号図でFa9 天井埋込電動スクリーンのスクリーンボックスは堅木+UCと記載されているため、Fa9 天井埋込電動スクリーン設置部のみ堅木+UCの仕様とし、その他は木製カーテンボックスと考えて宜しいでしょうか。	質疑番号-意匠199.200を参照ください。 別図⑦_天井伏図_カーテンBOX 参照のこと。 電動スクリーンBOXは家具工事
	256	A-c9、 c10	1F特別活動会議室において、平面詳細図に大型平面白板(5400*1500)の図示が有りますが、家具符号図では符号の図示がありません。建築工事に含まれる場合は詳細を御指示下さい。	Fa-1 黒板 スライダー曲面w3,600×H1,200 特別活動室 1カ所 アルミホーロー（グリーン 暗線入り） とします。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	257	A-b22～ 24、c09、 c11～17	各階CR内のPSと1F給湯室・リフレッシュコーナー内のダクトスペース廻りの壁において、壁リストでは②：t12. 5GB-R (GL) と記載されていますが、LGS下地は不要でしょうか。必要な場合は壁下地番号を御指示下さい。	下地番号③t12. 5GB-R LGS下地とします。
	258	A-d03	1F給湯室・リフレッシュコーナーのキッチンパネルにおいて、パネルの材質、厚さ、参考メーカー品番を御指示下さい。	市場品とします。
	259	A-c10	1F特別活動室のXa5Ya3柱面等において、RCとボートが同一面で取合う部分は単価抜設計書 内装工事より、塩ビハット目地を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	260	A-b14	1F給食事務休憩室の仕上表において、壁仕上欄に仕上の記載がありませんが、クロス張り（不燃）程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	261	A-b14、 b18	1F給食事務休憩室において、仕上表にカーテンボックスの記載がありますが、天井伏図ではカーテンボックスの凡例の図示がありません。天井伏図を優先し、カーテンボックスは無しと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	262	A-c10	1F給食検収室、下処理室、調理室、洗浄室において、桁蓋 SUSグレーチングの図示がありますが、お考えの参考メーカー品番を御指示願います。	市場品とします。
	263	A-c10	1F給食検収室、下処理室、調理室、洗浄室において、集水桝の図示がありますが、単価抜設計書より、集水桝内の高さはH200程度、仕上は防水モルタル金鍍仕上程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	264	A-c03、 c07	1Fエントランスホール、相談室等の上框において、ステンレスの表面処理はHL程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	265	A-c01、 d20	ラウンジ commons において、R階の壁は展開図・矩計図等で、桟合板馬張りとは異なる図示となっておりますが、仕上表の記載より、仕上は桟合板と考えて宜しいでしょうか。異なる場合は仕上を御指示下さい。	お見込みのとおりです。
	266	A-c14	ラウンジ commons において、平面詳細図にCPT張分けと記載されていますが、それぞれのタイルカーペットの仕様、参考メーカー品番と適用範囲について、詳細を御指示下さい。	市場品とします。 色柄等により、張分けします。
	267	A-f05	ラウンジ commons の床置きエアコン隠ぺい展示棚において、柱と梁は杉と記載されていますが、垂木の樹種も杉と考えて宜しいでしょうか。また、等級は1等程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	268	A-f06	ラウンジ commons の本の千枚田において、下記の内容が不明確な為、それぞれ詳細を御指示下さい。 □本棚の樹種、板厚、表面仕上を御指示下さい。 □ベンチの各部材の樹種、板厚、表面仕上を御指示下さい。 □縦格子ルーバー面の表紙見せラックは床置きエアコン隠ぺい展示棚の詳細図と同じ仕様と考えて宜しいでしょうか。 □DENの壁木下地は24×45 縦横@300 杉 2等程度と考えて宜しいでしょうか。 □t12合板(捨て貼り)+t24構造用合板の仕様はⅠ類 2級 C-D程度と考えて宜しいでしょうか。 □廊下側の面について、千枚田の側面は木下地+桟合板+WPを見込んで宜しいでしょうか。	□本棚の樹種、板厚、表面仕上を御指示下さい。 ＝ t 30 ゴム集成材 無塗装 □ベンチの各部材の樹種、板厚、表面仕上を御指示下さい。 ＝ A-e21 家具リスト（8）Ja3程度 □縦格子ルーバー面の表紙見せラックは床置きエアコン隠ぺい展示棚の詳細図と同じ仕様と考えて宜しいでしょうか。 ＝お見込みのとおりです。 □DENの壁木下地は24×45 縦横@300 杉 2等程度と考えて宜しいでしょうか。 ＝お見込みのとおりです。 □t12合板(捨て貼り)+t24構造用合板の仕様はⅠ類 2級 C-D程度と考えて宜しいでしょうか。 ＝お見込みのとおりです。 □廊下側の面について、千枚田の側面は木下地+桟合板+WP＝お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	269	A-f06	単価抜設計書の内装工事において、2Fラウンジ・ commons 踊場 カーベ ッ トタイルが計上されていますが、千枚田の最上段 (FL+1600) の部分を 表わしていると考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	270	A-c18	ラウンジ・ commons において、平面詳細図でガラス手摺と柱の取合にコー ナー見切と記載されていますが、見切の材種、表面処理、断面寸法 について、詳細を御指示下さい。	お見込みのとおりです。
	271	A-c14、 e12	ラウンジ・ commons において、平面詳細図に展示台の図示が有りますが、家具符号図では凡例の記載が有りません。建築工事に含まれ る場合は展示台の仕様について詳細を御指示下さい。	別途工事（備品工事）とします。
	272	A-c01、 c19	ラウンジ・ commons において、メンテナンス通路に落下防止柵の図示が有り ますが、手摺子は無しでしょうか。必要な場合はビッチ、材種、規格 を御指示下さい。	お見込みのとおりです。手摺子はなしです。
	273	A-f03	階段手摺において、A-21詳細図で笠木の寸法は90×30ですが、 A-22詳細図では70×30と記載されています。笠木の寸法は90× 30を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	274	A-c05、 c06、 f03	階段手摺において、部分詳細図と階段詳細図で下記の仕様が異 なります。部分詳細図の仕様を正と考えて宜しいでしょうか。 □笠木→部分詳細図:90×30、階段詳細図:90×35 □笠木芯材→部分詳細図:50×9、階段詳細図:80×9 □手摺子→部分詳細図:φ102、階段詳細図:φ117 □手摺子芯材→部分詳細図:6×38、階段詳細図:6×40	お見込みのとおりです。
	275	A-f03	階段手摺において、手摺の仕上は焼付塗装と記載されています が、種類はアクリル樹脂焼付塗装と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	276	A-c05、 c06、 f03	単価抜設計書 金属工事において、階段 壁付手摺 スチール φ34が 計上されていますが、部分詳細図、階段詳細図等では図示が無 く、仕様が不明確です。表面仕上は焼付塗装程度とし、スチールt1.6 H150程度で取付下地補強を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	277	A-f03	単価抜設計書 金属工事において、段鼻ステンレスノズリップ が計上さ れていますが、A-20 階段詳細図で段鼻は合板面に掘込加工の図 示となっております。詳細図を優先し、ステンレスノズリップ は無しと考 えて宜しいでしょうか。	段鼻ノズリップ 有りとして計上してください。なお、仕様変更につい ては、協議の上、変更事項とします。
	278	A-c06	階段Bにおいて、Xa8通りに梁型の図示が有りますが、仕上表よ り、梁型の仕上は揭示キスと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	279	A-c06	階段Bにおいて、1F廊下側、2F調べ学習コーナー側に下壁の図示が有 りますが、仕上表より、下壁の仕上は揭示キスと考えて宜しいで しょうか。	お見込みのとおりです。
	280	A-c10	階段において、ステンレス点字紙の図示が有りますが、参考メーカ・品 番が有りましたら御指示下さい。	市場品とします。
	281	A-b15	階段A・Bにおいて、仕上表に腰壁の仕上が記載されていますが、 腰壁を見込む範囲は1Fのみとし、腰壁の高さはH1000程度と考 えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	282	A-b13～15 A-b22～24	仕上表において、壁下地欄にLGS65・75・100と記載がありますが、壁リストより、外周又は柱廻りの雑壁（黒線）は天井までの為、仕上表壁下地欄にLGS75・100と記載がある場合は、LGS65に読み替えると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。
	283	A-b15 A-e13 A-e19	3階通級学級2において、仕上表備考欄に昇降式曲面黒板・平面黒板・背面黒板の3種類記載がありますが、家具符号図及び家具リストでは、5Fa黒板 曲面が2か所のみとなっています。黒板の仕様・数量はどちらを正と考えれば宜しいでしょうか。御指示下さい。	家具符号図、家具リストを正とします。
	284	A-b15 A-e13	3階通級学級2において、仕上表備考欄に教師棚と記載がありますが、家具符号図に教師棚の符号及び記載がありません。教師棚の材種・寸法等詳細を御指示下さい。	家具符号図、家具リストを正とします。
	285	A-b15 A-f01、02	仕上表3階ブラッキングコーナー、音楽室において、壁仕上げは、木下地+t5.5有孔シ合板+WPと記載がありますが、内部標準詳細図に該当する納まり図がありません。木下地の材種・寸法・ピッチ割等の詳細を御指示下さい。	木下地 杉 径50×45@450 桧50×45@450
	286	A-b15 A-b24	3階壁リストにおいて、ブラッキングコーナー・音楽室は、壁凡例：A遮音・E遮音範囲に④木下地の図示がありますが、納まりは各耐火・遮音構造壁（LGS+下地ボード）の上、木下地+有孔シ合板とし、範囲は天井までと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。
	287	A-b15 A-b24	仕上表3階ブラッキングコーナーにおいて、壁仕上げは木下地+t5.5有孔シ合板+WPと記載がありますが、3階壁リストより、壁下地が②（GL工法）、③（LGS+t12.5GB-R）となる範囲があります。②・③面は、下地GB-Rの上有孔シ合板+WPと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。
	288	A-c16 Af-08	3階平面詳細図において、ブラッキングコーナーと音楽室の間に間仕切・建具（9bAD）取合い方立の様な図示がありますが、部分詳細図・C-8 建具取合い枠と平面詳細図で納まりが異なります。建具（9bAD）取合い枠の納まりを御指示下さい。	部分詳細図を正とします。
	289	A-b15 A-f02	3階音楽室において、部分詳細図吸音壁諸室（床～壁）より、壁木下地内にグラスウール充填が必要と思われますが、天井裏へのグラスウール敷き込みは不要でしょうか。必要な場合は、グラスウールの厚さ・密度等詳細を御指示下さい。	不要とします。
	290	A-b15 A-e13	3階音楽室において、仕上表備考欄に教師棚と記載がありますが、家具符号図に教師棚の符号及び記載がありません。教師棚の材種・寸法等詳細を御指示下さい。	A-e17 家具リスト（4）Ca10a大型収納 が教師棚 です。
	291	A-b14 A-b15 A-f02	仕上表2階図工室、3階音楽室において、幅木の高さはH60と記載がありますが、部分詳細図吸音壁諸室（床～壁）ではH100で図示されています。幅木の高さは仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	H100を正とします。
	292	A-c16 A-b24	3階平面詳細図音楽準備室楽器庫において、Xa2. Ya3通りの柱廻りにカギ壁の様な図示がありますが、3階・R階壁リストに壁凡例の図示がありません。音楽準備室の柱廻りに②（GL工法）を見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
293	A-c05、 06 A-f03	階段室A・Bにおいて、部分詳細図・段裏のボード構成は9.5GB-R+12.5ATですが、階段詳細図では、t9.5GB-NC+t9.00ATとなっています。段裏の仕上げは、階段詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	お見込みのとおりです。
294	A-f03	階段室Aにおいて、部分詳細図・階段の蹴上の高さは、1F～2F=155.5、2F～3F=153.8と記載がありますが、階段AはRF迄あります。3F～RF迄の蹴上の高さは153.8と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	3F～RF迄の蹴上の高さは155.5とします
295	A-b19 A-d14	2階天井伏図において、特別支援学級1～3にスクリーンボックスと記載がありますが、2階展開図ではカーテンボックスです。2階展開図を正とし、カーテンボックスが取付くと考えて宜しいでしょうか。2階天井伏図を正とし、スクリーンボックスが必要な場合は寸法等を御指示下さい。	質疑-意匠-107を参照ください。 別図⑦_天井伏図_カーテンBOX 参照のこと。
296	A-b19 A-c14 A-d13	2階天井伏図において、理科準備室にスクリーンボックスと記載がありますが、2階平面詳細図・2階展開図ではカーテンボックスです。2階平面詳細図・2階展開図を正とし、カーテンボックスが取付くと考えて宜しいでしょうか。2階天井伏図を正とし、スクリーンボックスが必要な場合は寸法等を御指示下さい。	質疑-意匠-107を参照ください。 別図⑦_天井伏図_カーテンBOX 参照のこと。
297	A-b19 A-c14 A-d13	2階天井伏図において、理科室にスクリーンボックスと記載がありますが、2階平面詳細図・2階展開図ではカーテンボックスです。2階平面詳細図・2階展開図を正とし、カーテンボックスが取付くと考えて宜しいでしょうか。2階天井伏図を正とし、スクリーンボックスが必要な場合は寸法等を御指示下さい。	質疑-意匠-107を参照ください。 別図⑦_天井伏図_カーテンBOX 参照のこと。
298	A-b18 A-c09 A-d06	1階天井伏図において、放送室にスクリーンボックスと記載がありますが、1階平面詳細図・1階展開図ではカーテンボックスです。1階平面詳細図・1階展開図を正とし、カーテンボックスが取付くと考えて宜しいでしょうか。1階天井伏図を正とし、スクリーンボックスが必要な場合は寸法等を御指示下さい。	質疑-意匠-107を参照ください。 別図⑦_天井伏図_カーテンBOX 参照のこと。
299	A-b13	仕上表において、1階放送室に暗幕カーテン・クロマキーカーテンと記載がありますが、それぞれの範囲が不明です。暗幕カーテン・クロマキーカーテンそれぞれの範囲を御指示下さい。	暗幕カーテンは廊下側です。 クロマキーカーテンは壁側です。
300	A-b15 A-c16 A-c18	仕上表において、3階音楽室・家庭準備室・家庭室・ランチルームの天井高はCH3000ですが、平面詳細図ではCH2800です。仕上表を正とし、CH3000と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
301	A-b15 A-c16	仕上表において、3階ブライジングコーナーの天井高はCH2950ですが、平面詳細図ではCH2800です。仕上表を正とし、CH2950と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
302	A-b14 A-c12	特支廊下のカテンボックスにおいて、仕上表でS+SOPですが、平面詳細図では木製カーテンボックスと相違します。平面詳細図を優先とし、木製カーテンボックスを見込むと考えて宜しいでしょうか。	質疑-意匠-107を参照ください。 別図⑦_天井伏図_カーテンBOX 参照のこと。
303	A-b15 A-c18	3階平面詳細図(4)において、廊下の一部にDENがありますが、内部仕上は廊下と同様と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	304	A-b15 A-c18	3階DENにおいて、上部OPENと記載がありますが、階段詳細図(2)では廊下と同様の天井高さとなっており伏図でもスラブが有る為吹抜では無いようです。 上部OPENの意味合いを御指示下さい。	別図⑬ 3階DEN参照のこと。
	305	A-b15 単価抜設計書	R階電気室の壁グラスウールマットt50 24Kg/m3において、単価抜設計書では天井は計上ありますが、壁は計上ないようです。 天井同様、グラスウールマットt50 24Kg/m3 黒寒冷紗 ガラスクロス押え共を見込むと考えると宜しいでしょうか。	単価設計書 19 内外装工事 をご確認ください。 壁 GW吸音板(グラスクロス包)貼 t 25 24kg/m3ガラスクロス押え共 100㎡を計上しています。
	306	A-b24	3階壁リストにおいて、教材庫廻り壁に壁符号の記載が無いようですが、A両面耐火壁(吉野石膏:S12)を見込むと考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	307	A-b24 A-c18	3階平面詳細図(4)において、DEN廻りに間仕切壁がありますが、壁リストで壁符号の記載が無いようです。 ①雑壁(天井まで)を見込むと考えると宜しいでしょうか。	別図⑬ 3階DEN参照のこと。
	308	A-c19	R階平面詳細図において、階段Aとランニングコンソールの境界の耐火壁は梁中心から間仕切芯までが1000mm以下のようです。 梁取合部に梁持出金物:C-60×1.6@450程度(メタル共)と通し材:L-30×30×3程度とビスアンクル:L200@450程度を見込むと考えると宜しいでしょうか。	A-c02 矩計図(2)参照ください。 Xa4通りからの離れは250mmです。必要なしとえます。 なお、変更が必要であれば協議の上、変更事項とします。
			(校舎棟 建具)	
	309	A-e04 A-e23	衝突防止サインにおいて、建具リスト特記事項に衝突防止カッティングシート貼は必要に応じて取付とすると記載がありますが、必要に応じてとは1～3階サイン配置図の範囲のみと考えると宜しいでしょうか。 又、1～3階サイン配置図では範囲外ですが、AD-3等の掃き出し部には不要と考えると宜しいでしょうか(屋内運動場棟共通)。	お見込みのとおりです。
	310	A-c10 A-e06	アルミ製建具において、建具リスト(3)AG-1aはW2056ですが、1階平面詳細図(4)ではW2055と相違します。1階平面詳細図(4)を優先とし、AG-1aはW2055と考えると宜しいでしょうか。 又、アルミ製建具に限らず、建具リストと平面詳細図で寸法に相違があった場合は、平面詳細図を優先と考えると宜しいでしょうか(既設屋内運動場改修・屋内運動場棟共通)。	お見込みのとおりです。
	311		鋼製建具において、1回目質疑No.157にて金物:SFはスチール額縁と考えるといいか質疑しましたが、金物:SFがスチール額縁の場合、下記建具の建具本体の枠見込とスチール額縁の断面寸法をそれぞれ御指示下さい。 □SD-1、-3a～4d	SD-1:見付25、見込35 です。 SD-3a～4d:見付25、見込45 です。
	312	A-e06	鋼製建具において確認ですが、建具リスト(3)SW-1a～3は特定防火設備ですが、WF:木製額縁です。スチール額縁ではなく、図面の通りのWF:木製額縁と考えると宜しいでしょうか。	小枠:スチール、大枠:木額縁としています。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
313	A-c11 A-e08	軽量鋼製建具において、建具リスト(5) LSD-1はW900(有効)ですが、2階平面詳細図(1)ではW1030です。建具リスト(5)と2階平面詳細図(1)より、LSD-1は扉寸法W1030、有効寸法W900、引残しW130と考えて宜しいでしょうか。 又、他軽量鋼製建具も同様(平面詳細図に扉寸法の記載が無い場合は一律で引残し:130)に考えて宜しいでしょうか(屋内運動場棟共通)。	お見込みのとおりです。
314	A-e07 A-h05	シートシャッターにおいて、建具リスト(4) SS-1aは特定防火設備ですが、法チェック図防火避難1階では特定防火設備+遮煙と相違します。法チェック図防火避難1階を優先とし、SS-1aは特定防火設備+遮煙と考えて宜しいでしょうか。 又、シートシャッターに限らず、建具リストと法チェック図防火避難各階で相違があった場合は、法チェック図防火避難各階を優先と考えて宜しいでしょうか(屋内運動場棟共通)。	お見込みのとおりです。
315	A-e07	シートシャッターにおいて、建具リスト(4) SS-1a～4のシートシャッターボックスは天井内納まりですが、シートシャッターボックスの材種はスチール t=1.6程度と考えて宜しいでしょうか。 又、シートシャッターボックスがスチールの場合、仕上はSOP塗と考えて宜しいでしょうか(屋内運動場棟共通)。	お見込みのとおりです。
316	A-c08 A-e07	シートシャッターにおいて、建具リスト(4) SS-1aには柱カバーt1.6SUS加工 600×155とありますが、1階平面詳細図(2)では柱カバー内に下地のような図示が見受けられます。下地は1階平面詳細図(2)の図示よりC-100×50×5×7.5程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
317	A-e07	木製学校用パーティションにおいて、建具リスト(4) 木製学校用パーティション ■仕上 枠材芯材:t1.6亜鉛メッキ鋼板+SOPとありますが、詳細図がありませんので、塗装範囲が不明確です。断面詳細図等で塗装が必要な範囲を御指示下さい。 又、枠材芯材:t1.6亜鉛メッキ鋼板+SOPのSOP塗も建具工事に含む場合は、その旨を御指示下さい(屋内運動場棟共通)。	SOPは誤記です。該当箇所なしです。
318	A-e07	木製学校用パーティションにおいて、建具リスト(4) 木製学校用パーティション ■金物他 枠:WFとありますが、凡例よりWF:木製額縁(着色WP)ですが、樹種・断面寸法等の詳細が不明です。樹種・断面寸法等の詳細を御指示下さい(屋内運動場棟共通)。	別図⑩ WSP詳細図参照のこと。
319	A-e08 単価抜設計書	木製建具において、建具リスト(5) WD-1a～2cの枠見込は単価抜設計書 11. 木より枠見込:145と考えて宜しいでしょうか。 又、枠見付は25程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
320	A-e08	木製建具において、建具リスト(5) WD-1a～2cは金物:フッターレールとありますが、材種はステンレス製と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
321	A-e08 単価抜設計書	木製建具において、建具リスト(5) WF-1は枠見込:135ですが、単価抜設計書 11. 木より枠見込:145と相違します。建具リスト(5)を優先とし、WF-1は枠見込:135と考えて宜しいでしょうか。	枠見込:145とお考えください。
322	A-e08 単価抜設計書	木製建具において、建具リスト(5) WF-2は枠見込の記載はありませんが、単価抜設計書 11. 木より枠見込:145と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
323	A-c13 A-c17 A-c18 A-e08	木製建具において、建具リスト(5)WD-1aはW900(有効)ですが、2階平面詳細図(3)ではW1010、3階平面詳細図(3)(4)ではW1030です。建具リスト(5)と3階平面詳細図(3)(4)より、WD-1aは扉寸法W1030、有効寸法W900、引残しW130と考えて宜しいでしょうか。又、平面詳細図に扉寸法の記載が無い場合は全て引残し:130と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
324	A-c07 A-c10 A-e08	木製建具において、建具リスト(5)WD-2bはW800(有効)ですが、1階平面詳細図(1)では有効W900/扉W1030、1階平面詳細図(4)では有効記載無し/扉W1000と相違します。建具リスト(5)を優先とし、WD-2bは扉寸法W930、有効寸法W800、引残しW130と考えて宜しいでしょうか。	平面詳細図の寸法を正とお考えください。
		(校舎棟 既設屋内運動場改修工事 建具)	
325		撤去建具において、下記と考えて宜しいでしょうか。 ①既存建具枠廻りのシーリングの断面寸法:15×10程度 ②既存建具のガラス厚さ:t=6程度	お見込みのとおりです。
326	A-e09	鋼製建具において、建具リスト(6)SD-101は既存建具撤去→新設ですが、枠廻りに塗膜防水(珪酸質系程度)を見込むと考えて宜しいでしょうか。	質疑番号 意匠181 を参照ください。 見込む必要はありません。
		(屋内運動場棟 外部仕上)	
327	B-b13	外部仕上表において、軒樋 アルミ製、15型の記載ありますが、該当箇所は無いように思われます。無しと考えて宜しいでしょうか。有の場合は該当箇所、施工範囲を御指示下さい。	お見込みのとおりです。
328	B-b09 ～10 B-c01	縦樋において、2Fで内樋から外樋に切り替わるようですが、その位置、経路が不明です。又、単価抜設計書に這い樋の計上ありますが、その施工範囲も図面に図示無いようです。各階ごとの排水経路を各階平面図に記載の上で御指示下さい。	別紙⑭ 平面排水ルート参照のこと。
329	B-c01	2F屋根のドレンにおいて、1F軒天の外コブ内を經由して外樋となりますが、その場合の軒天内の樋材はSGPではなくアルミと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
330	B-c03	ハト小屋、塗膜防水範囲において、建物側防水立高さ、鼻先と鼻先下の防水施工の有無・範囲が不明確です。断面詳細にて御指示下さい。	別図⑮ ウレタン塗膜防水 参照のこと。
331	B-b09 B-c05	庇、塗膜防水において、庇の平面範囲、建物側防水立高さ、鼻先と鼻先下水切までの防水施工の有無・範囲が不明確です。庇の平面範囲と庇の断面詳細にて御指示下さい。	別図⑮ ウレタン塗膜防水 参照のこと。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	332	B-c15 B-f05	部分詳細図(5)、B-5 屋上設備基礎詳細において、該当箇所は、3階平面詳細図(1)の校舎側屋上に図示ある基礎のみが該当と考えて宜しいでしょうか。又、基礎高さ(根元部)が記載ありませんので御指示下さい。	お見込みのとおりです。 B-c 03・04 屋内運動場棟 矩計図（3・4）を参照ください。
	333	B-b15 B-b16	立面図において、DPと複層塗材を使い分けておりますが、凡例記号が無い部分もあり、各範囲が不明確です。各範囲を色付け立面図で御指示下さい。	別図㊸ 着色立面図参照のこと。
	334	B-b15	北側立面図において、Xb3通、2Fに凡例L 手摺の図示ありますが、手摺の絵もなく誤記と思われます。正とする凡例記号を御指示下さい。	お見込みのとおりです。 誤記です。
			(屋内運動場棟 内部仕上)	
	335	B-f14 B-f15	システム床詳細図において、床はクヤマジヤパンのネクッションシステムとなっておりますが、詳細図の中でネクッションシステムに含まれるものを御指示下さい。	セルフレベリングより、上部がネクッションシステムに含まれます。 t6.2屋内スポーツ用長尺弾性塩ビシート 下地材(3層目)t 5.5ワッ合板 下地材(2層目)t12.0針葉樹合板 t12 下地材(1層目)t12.0スポーツボード(裏面耐水塗料塗布) t19.0ネオクッションゴム(赤) t0.1防湿シート
	336	B-f14 B-f15	システム床詳細図において、床はクヤマジヤパンのネクッションシステムとなっておりますが、セルフレベリング面の防湿シート:t=0.1はネクッションシステムに含まれないと思われます。防湿シート:t=0.1の参考メーカー及び仕様を御指示下さい。	防湿シート t 0.1はネクッションシステムに含まれます。
	337	B-f14 B-f15	システム床詳細図において、ネクッションシステム詳細図(換気口廻り)の図示がありますが、換気口:200×900の材種・板厚・表面処理等の仕様を御指示下さい。	ダイケン VSP型【防虫網付き】VSPN900 SUS製 同等品となります。
	338	B-f14 B-f15	システム床詳細図・ネクッションシステム詳細図において、際根太ゴムの寸法は30W×1000L×19tと記載がありますが、取付ピッチの記載がありません。際根太ゴムのピッチ割を御指示下さい。	壁際及び換気口廻りの下地に取り付けます、詳細図(換気口廻り)に明記がありますが、100ピッチとなります。
	339	B-b13 B-b14 B-f13 B-f14 B-f15	1階サブアリーナ、2階メインアリーナ仕上表において、幅木はWF+WPと記載がありますが、システム床詳細図(壁取合い)ではビニル巾木H=100、システム壁詳細図(基本断面詳細図)では珪集成材・塗装品H=100(110)と各図面で異なります。幅木はシステム壁詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。
	340	B-f13	アリーナシステム壁詳細図において、アリーナの壁はシステム壁との記載ですが、システム壁の参考メーカー・品番と詳細図の中でシステム壁から外れるものを併せて御指示下さい。	株式会社 染野製作所『ジム・ウォール』同等品とお考えください。 外れるものは 別図㊸システム壁詳細図を参照ください。
	341	B-b14 B-c01、02、05	3階管理廊下仕上表において、壁仕上はt50グラスウール(黒寒冷紗)+t12.0有孔シ合板目透かし張りですが、矩計図では有孔シ合板の厚さがt5.5となっております。合板の厚さは仕上表t12.0を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。
	342	B-c02、05	矩計図において、2階アリーナに木製エッジ縦格子60×90 @150と記載がありますが、縦格子の参考メーカー・品番もしくは、製作物の場合は材種・塗装の有無等の詳細を御指示下さい。	製作物です。 縦格子:珪集成材+無塗装、下地は珪胴縁杉45*90@450エッジ状で製作


設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	343	B-c02、05	矩計図において、2階アリーナに木製エッジ縦格子60×90 @150と記載がありますが、木下地面への木格子の取付方法を御指示下さい。	鉄骨メインフレームからC型钢50*100@600の下地に固定とします。
	344	B-c02、05	矩計図において、アリーナ木製エッジ縦格子裏に木下地+t9シタ合板(目透し)+WPと記載がありますが、木下地の寸法・取付ピッチは、24×45 @300程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。
	345	B-f06	部分詳細図・C-9木製カーテンボックスにおいて、カーテンボックスの材種を御指示下さい。	タモ集成材とお考えください。
	346	B-f16	屋内運動場舞台設備詳細図において、下地合板 t=30と記載がありますが、下地合板の材種と合板の必要な範囲を御指示下さい。	下地合板については、美術バトン用の滑車取付の下地合板のため、材工共にて舞台設備業者にて取付と考えています。
	347	B-f13	システム壁詳細図・建具開口廻り詳細図において、木製額縁の図示がありますが、額縁の材種と塗装を御指示下さい。	タモ集成材 WPとお考えください。
	348	B-f12	体育器具詳細図(4)において、ステージ下台車のレール下地木板仕上げは別途工事と記載がありますが、この意味合いは、台車製作メーカーの工事対象から外れるものと考えて宜しいでしょうか。その場合、レール下地木板の材種・板厚・仕上(塗装)等の詳細図と下地木板の範囲を御指示下さい。	ステージ下のレールに関しては、コンクリート金鍍仕上げの上に取付します。 仕様4. レール下地木板仕上げは行いません。
	349	B-c05	屋内運動場矩計図(5)において、Yb5通り荷物置場内に階段・蹴込の記載がありますが、平面詳細図には図示がありません。踏板・階段の幅と必要な範囲を御指示下さい。	階段なしとします。
	350	B-c08 B-f06	1階平面詳細図(2)において、通用口の外周部にt1.6スチール曲げ加工SOPと記載がありますが、部分詳細図(6) C-5. 建具取合い枠を示すと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	351	B-c05	2階平面詳細図(3)、(4)において、ステージ階段の記載がありますが、手摺は不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	352	B-b20	1階壁リストにおいて、用具庫2と外部倉庫の境界壁に壁符号の記載が無いようですが、A両面耐火壁(吉野石膏:S12)を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	353	B-b20 B-b21	1階、2階壁リストにおいて、アリーナ階段に点線の耐火壁がありますが、フロア内にA両面耐火壁(吉野石膏:S12)を見込むと考えて宜しいでしょうか。	シャッターBOXの設置カ所を示しています。 耐火壁は区画側のみ見込んでください。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
354	B-c05	スラブ下断熱材において、矩計図(5)で下図部分に断熱材吹付の図示がありますが、赤四角部分は上階が内部となり外気に面する部分に断熱材が必要と思われますが、青四角部分については上階・下階ともに外部の為不要と思われます。 下図青四角のように上下階とも外部となる部分については断熱材吹付は不要と考えて宜しいでしょうか。 	お見込みのとおりです。
355	B-c01～05	スラブ裏折返し現場発泡ウレタンにおいて確認ですが、スラブ下面に不燃毛毛マット板打込t25の範囲については折返し不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
356	B-c03	2階断熱材において、平面詳細図と矩計図(3)で校舎棟と取合う2階アリーナWWC～アリーナ階段の外壁面に断熱材吹付の図示がありませんが、現場発泡ウレタン吹付t30を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
357	B-c01～05	屋根下断熱材において、矩計図で屋根下に断熱材の図示がありませんが、外壁からW600程度折返しに現場発泡ウレタン吹付t30を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
		(校舎棟 外構)	
358	A-a03 A-g08	足洗場外装用複層塗装REにおいて、御考えのメーカー品番は、エスケー化研：レナキャスト（グリースコート仕様）程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
359	A-g09	保水性インターロッキングブロックにおいて、石川県エコサイクル認定商品 第180号同等品と記載されてますが、具体的は商品名をご教授頂けますでしょうか。	小松マテレー株式会社 グリーンビズG 同等品とします。
360	A-g10	階段段鼻タイルにおいて、仕様は、無釉 150×60 LIXIL新階段タイル程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
361	Ag-03 A-g04	⑧集水桝(500角)において、排水計画リスト表中に、数量の記載御座いません。又、単価抜設計書でも計上無いように思われます。排水計画図を正とし、今回必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
362	Ag-03 A-g04 Ag-13	排水管(VP管)において、断面詳細図が御座いませんので、砂基礎断面を径毎に御指示下さい。	別図⑩ 排水管標準図 参照のこと。
363	Ag-01 A-g14	調整池において、部分詳細図記載の流入桝及び放流桝は、排水計画図には、含まれない(不記載)と思われます。南側北側それぞれの設置数と桝サイズ・深さ・蓋種別を御指示下さい。	調整池は河川課との協議の結果、不要となっています。
364	Ag-01 A-g14	調整池において、流入桝及び放流桝からの接続管は、排水計画図には、含まれない(不記載)と思われます。南側北側それぞれの延長さと接続先を御指示下さい。	調整池は河川課との協議の結果、不要となっています。
365	A-g16 A-g17	乗入部改修において、ILB舗装 インターロッキングの御考えのメーカー品番を御指示下さい。	市場品とします。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	366	A-g16 A-g17	乗入部改修において、横断用自由勾配側溝の蓋は、グレーチングT-25 細目 ボール固定程度と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	367	A-g16 A-g17	乗入部改修において、L型側溝は図中歩道部Bと表記されていますが、単価抜設計書では、Ⅰ型Ⅱ型で区別されています。使い分けを図面にて御指示下さい。	乗入計画図（1）、（2）：Ⅱ型 乗入計画図（3）：Ⅰ型 とお考え下さい。図面は割愛させていただきます。
	368	A-g15	樹木移設において、移設は仮置する事無く移設と考えると宜しいでしょうか。又、支柱を高木三脚鳥居、中木を二脚鳥居を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	369	A-a06 A-g08 B-g08	外構部分詳細図において、碎石地業の種別がC-40、RC-40と使い分けがありますが、各詳細図通りと考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	370	A-g08 B-g08	詳細図 ケ h=1.2mスチールメッシュフェンスにおいて、基礎下碎石厚の記入がありません。t=100mmと考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	371	A-g08 B-g08	階段納まりにおいて、捨てコンの図示がありますが、t=50mmと考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	372	A-g08 B-g08	足洗い場詳細において、地業厚の記載がありません。 下記の厚さと考えると宜しいでしょうか。 ・集水桝部 捨てコンt=50、碎石t=100 ・洗い場 碎石t=100	お見込みのとおりです。
	373	A-g09 B-g09	テ、グラウト 階段、スロープ において地業厚は捨てコンt=50、碎石t=100と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	374	A-g10 B-g10	外構部分詳細図(3)において、図中の地業厚は捨てコンt=50、碎石t=100と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
			(共通)	
	375	A-f07 B-f05	部分詳細図誘発目地において、コーナー出隅部・水平目地の詳細図示がありますが、単価抜設計書に該当項目がありません。コーナー出隅部及び水平目地は適用無しと考えると宜しいでしょうか。必要な場合はそれぞれの適用箇所を御指示下さい。	単価抜設計書を正として計上してください。 なお、追加工事については、協議の上変更事項とします。
			(共通 建具)	
	376	A-e08 B-e05	建具リストにおいて、LSDの仕上は木調シートですが、お考えのメーカー番がありましたら御指示下さい。	市場品とします。
	377	A-a04 A-e06 B-a04 B-e05	特記仕様書において、外部鋼製建具の鋼板はt2.3ですが、建具リストではt1.6です。建具リストを正とし、t1.6と考えると宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
			(校舎棟 外部仕上)
378	A-c06 A-g02 S-29	校舎棟、1F床廻りにおいて、Xa8、Ya1～2間の階段+踊場、Xa8通、Ya4～Yc2間、ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ+小階段2方向、Ya5通+2800～厨房付属棟間のｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ について、構造図に土間の記載があり、外構計画図には舗装の図示あり相違します。又、矩計図では、土間も舗装も図示がないです。 単価抜設計書においては、校舎棟・左官工事に以下の項目が計上されていますが、ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ、ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑに取り付く手摺やｺﾞﾑｽﾄｯﾌﾟﾊﾞｰは校舎棟に計上されていません。 ・ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ床 コンクリート金ｺﾞﾑﾃ:素地 ・搬入口床 コンクリート金ｺﾞﾑﾃ:素地 ・ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ床 コンクリート金ｺﾞﾑﾃ:素地 ・柱型天端 コンクリート金ｺﾞﾑﾃ:吹付下 ・手摺壁天端 コンクリート金ｺﾞﾑﾃ:W190 吹付下 ・手摺壁 コンクリート打放補修:吹付下 ・柱型根巻 コンクリート打放補修:吹付下 ・段床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾑﾃ:t30 素地 校舎棟、1F床廻りにおいて、Xa8、Ya1～2間の階段+踊場、Xa8通、Ya4～Yc2間、ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ+小階段2方向、Ya5通+2800～厨房付属棟間のｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ については構造図を正とし、舗装は無し、仕上及び手摺なども校舎棟に含むと考えて宜しいでしょうか、外構図が正の場合は、正とする構造図、矩計図にて御指示下さい。	構造図を正とします。 S-29 1階柱壁階床梁伏図 参照のこと。 ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ 階段手摺、D型ｺﾞﾑｽﾄｯﾌﾟﾊﾞｰについては対象外工事とします。なお、追加工事については、協議の上、変更事項とします。
379	A-c04 A-g02 S-29	校舎棟矩計図(4)において、1F、Ya1通～Ya1通+1900間に犬走の図示ありますが、構造図には図示なく、外構図(舗装計画)では舗装凡例の図示があり相違します。 外構図(舗装計画)を優先とし、アスファルト舗装一部保水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装と考えて宜しいでしょうか。矩計図が正の場合は、犬走の仕上と構造詳細を構造図にて御提示下さい。	矩計図(4) 犬走りは誤記です。 A-g02 外構図(舗装計画)を正とお考え下さい。
380	A-c04	校舎棟矩計図(4)において、ﾌﾙﾐ笠木(特殊加工塞)断面の図示がありますが、納まりが不明確です。特殊加工塞ぎの寸法及び納まりをご提示下さい。	L=500 w=200 t2.0ﾌﾙﾐ曲げ加工 程度 笠木下部より、根巻コンクリート水切下部まで 詳細は現場協議とします。
381	A-f07	部分詳細図・B-8外部鉄骨柱 柱脚において、ﾌｺﾞ下に水切り目地の様な図示がありますが、詳細の記載がありません。目地棒、塩ﾋﾞﾝ 20×20と考えて宜しいでしょうか。	発泡目地棒 片テーパタイプ20×15とお考え下さい。
382	A-f07	部分詳細図・B-9庇・ﾊﾞﾙｺﾆｰ詳細図において、外周壁下端小口部に水切り目地の様な図示がありますが、目地棒、塩ﾋﾞﾝ 25×20×25と考えて宜しいでしょうか。	発泡目地棒 片テーパタイプ20×15とお考え下さい。
383	A-b13 A-f07	部分詳細図・B-9庇・ﾊﾞﾙｺﾆｰ詳細図において、ﾊﾞﾙｺﾆｰ裏に軒裏の図示がありますが、仕上げは外部仕上表より凡例:Mt8.0ｹｲｶﾙ板+t6.0ﾌﾃﾞ板張+WPと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	アテ材はWPとします。 下地 t 8.0ｹｲｶﾙ板の箇所はありません。 t 12、w105 アテ(能登ﾋﾞﾊﾞ)目透かし張り 下地: スギ野縁 t 15×w57@230 (LSG下地)
384	A-c12 A-c14	2階平面詳細図北側ﾊﾞﾙｺﾆｰにおいて、樋廻りに這い樋の様な図示がありますが、詳細が無い為何を示しているか不明です。該当箇所には、這い樋:ﾌﾙﾐ φ114 支持金物共とエルﾎﾞ管:ﾌﾙﾐ φ114 90°ｼﾙﾊﾞｰ色をそれぞれ見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	這い樋はありません。エルボ管のみとお考え下さい。
385	A-b08～ 11 A-b17	南側立面図において、Xa2通りにRF～GL迄の堅樋図示がありますが、平面図(南側Xa2通り)で樋の図示があるのは2階と1階平面図のみです。Xa2通は2FﾄﾚﾝよりGL迄と考えて宜しいでしょうか。(Xa1通がRF～2F側溝迄→側溝経由でXa2通にRD設置→GL迄)	立面図を正とお考え下さい。 Xa2通りに堅樋・中継ﾄﾚﾝがあるとお考え下さい。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
386	A-c02 A-f07	部分詳細図・B-9庇・バルコニー詳細図において、南側・東側バルコニーR階・3階・2階のバルコニー裏は軽鉄吊り天井となっていますが、矩計図(2)より、東側のバルコニー裏に軽鉄吊り天井の図示はありません。バルコニー裏が軽鉄吊り天井となるのは、南側3階・2階のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	矩計図(2)を正とします。
387	A-b09 A-b10	平面図において、各階バルコニーに避難器具の図示がありますが、特記仕様書・部分詳細図に仕様についての記載がありません。避難器具(ハッチ式垂直救助袋)の参考メーカー・品番を御指示下さい。	A-f08 部分詳細図(8) B-12 垂直高架式救助袋 を参照ください。
388	A-c12	2階平面詳細図(2)北側バルコニーにおいて、念の為確認ですが、手摺立面図より外周側の立上りはアゴ付きとなっています。外周立上部がアゴ付きとなるのは2階北側バルコニーのみで宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。 手摺支持のためアゴ付き納まりとしています。
389	A-c12	2階平面詳細図(2)北側バルコニーにおいて、手摺立面図より外周側の立上りはアゴ付きとなっていますが、部分詳細図に該当する詳細がありません。2階北側バルコニー立上部の納まりを御指示下さい。	別図⑩ アルミ笠木+アゴ付き詳細 参照下さい。
390	A-c12	2階平面詳細図(2)北側バルコニーにおいて、手摺立面図より外周側の立上りはアゴ付きとなっていますが、笠木下の仕上げは塗膜防水+コンクリート金鰈と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。
391	A-c04 A-c14	2階平面詳細図において(Xa6～Xa8, Ya5+2800)範囲にRC小庇の図示がありますが、部分詳細図がありません。庇立下り及び庇裏の仕上げは、立下り:ウレタン塗膜防水、庇裏:コンクリート打放+DP塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。
392	A-c10	1階平面詳細図サビ・スタート・ゴミ置場において、床・柱根巻きコンクリート・屋根裏・基礎(天端・立上り)等の仕上げについての記載がありません。各部位の仕上げを御指示下さい。	床 : コンクリート金ごて 柱根巻コンクリート : コンクリート打放+DP塗 屋根裏 : 折板屋根現し 基礎(天端・立上り) : コンクリート金ごて
393	A-c10	1階平面詳細図プラットフォームにおいて、D型ゴムストッパーの図示がありますが、単価抜設計書・校舎棟に該当する項目がありません。D型ゴムストッパーは校舎棟又は外構工事のどちらに計上すれば宜しいでしょうか。御指示下さい。	D型ストッパーは【無し】として計上してください。なお、追加工事については、協議の上、変更事項とします。
394	A-b16 A-b17	立面図において、屋内運動場棟には外壁誘発目地・打継目地の図示がありますが、校舎棟には各目地の図示がありません。外壁目地の割付けを図示にて御指示下さい。	単価抜設計書を正として計上してください。 なお、追加工事については、協議の上変更事項とします。
395	A-c06	単価抜設計書において、校舎棟・左官工事に柱型根巻天端 複層塗材RE 1.5m2、柱型根巻 コンクリート打放補修 吹付下 14.4m2、柱型天端 コンクリート金ごて 吹付下 1.5m2がそれぞれ計上されていますが、階段詳細図(2)搬入ヤード断面図より、地上部の根巻きコンクリートは無いと思われます。地上部柱根巻きの必要箇所と寸法を御指示下さい。	Yc1通りXc5の柱、Yc2通りXc2、Xc3、Xc4、Xc5の柱がコンクリート根巻となります。
396	A-b16 A-b17	単価抜設計書において、校舎棟・雑工事にバルコニー避難ハッチ 階高H4950用とH5500用がそれぞれ1か所計上されていますが、立面図より階高は1階がGL含めてH4400、2・3階はH4000の為、H4950用とH5500用は適用無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	単価抜設計書の仕様に計上して下さい。なお、仕様変更については、協議の上、変更事項とします。
397	A-f07	単価抜設計書において、校舎棟・防水工事、左官工事に底排水溝W175 41.9mが計上されていますが、部分詳細図・バルコニー詳細図より、庇の排水溝で幅がW175となる範囲はありません。W175の該当する範囲を御指示下さい。	A-c16, C18 3階平面詳細図を参照ください。 北側庇 Xa3～Xa8間 です。
398		単価抜設計書において、校舎棟・防水工事にシーリングPS-2 15×10 屋根水切取合が183m計上されていますが、該当範囲が不明です。屋根水切取合の範囲を御指示下さい。	R 階金属屋根 取合部です。 単価抜設計書を正とし、計上下さい。
399		単価抜設計書において、校舎棟・左官工事に堅樋スラブ貫通部 モルタル詰が8か所計上されていますが、校舎棟図面より、内樋となる部分は無い為、該当項目は削除と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	単価抜設計書を正とし、計上下さい。 今後の協議により、変更事項とします。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	400		単価抜設計書において、校舎棟・左官工事に成形板ベースモルタル W60 25.3mが計上されていますが、セメント板下の受均しモルタルと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みのとおりです。
			(校舎棟 内部仕上)	
	401	A-f01	単価抜設計書の木工事において、腰壁 不燃能登羽目板 t12 PB面 890m2の計上がありますが、部分詳細図(1)では腰壁 不燃能登羽目板下にt9合板張り記載があります。 部分詳細図(1)を優先とし、腰壁 不燃能登羽目板 t12は合板面とし、PB面は該当無しと考えて宜しいでしょうか。	単価抜設計書を正とし、計上下さい。 P B面の不燃能登羽目板はあります。 P B面の t 9下地合板は無しとお考え下さい。 今後の協議により、変更事項とします。
	402		単価抜設計書の金属工事において、床 溶接金網 φ6.0 100×100 モルタル内 120m2の計上がありますが、図面では該当箇所が不明です。 該当箇所がある場合はご指示下さい。	階段 踏面・踊場 モルタル内です。
	403	A-f03	単価抜設計書の金属工事において、段鼻ステンレスノスリッパ W35 ゴムタ付入 取付金物共 299mの計上がありますが、部分詳細図(3) A-20. 階段ではラ集成材にノスリッパ 加工と記載があり、段鼻ステンレスノスリッパ は記載がありません。 部分詳細図(3) A-20. 階段を優先とし、段鼻ステンレスノスリッパ は該当無しと考えて宜しいでしょうか。	質疑番号_意匠277を参照ください。 段鼻ノスリッパ 有りとして計上してください。なお、仕様変更については、協議の上、変更事項とします。
	404	A-b22～b24	単価抜設計書の左官工事において、EV出入口 枠詰めモルタル 16.2mの計上がありますが、壁リストではEV廻りの壁は乾式耐火壁の為、EV出入口枠廻りはモルタルでは無く、ロックール充填と考えて宜しいでしょうか。	質疑番号_意匠101を参照ください。 積算は枠詰めモルタルにて計上してください。 なお、乾式壁への変更は、協議による変更内容とします。
	405		単価抜設計書の左官工事において、床 コンクリート金ゴテ 置床下 22.5m2の計上がありますが、図面では該当箇所が不明です。 該当箇所がある場合はご指示下さい。	2階ラベニングコンソ 本の千枚田 段下部です。
	406		単価抜設計書の左官工事において、壁 コンクリート打放補修 ケイカル板下 6.2m2の計上がありますが、図面では該当箇所が不明です。 該当箇所がある場合はご指示下さい。	単価抜設計書を正とし、計上下さい。 今後の協議により、変更事項とします。
	407		単価抜設計書の左官工事において、天井 コンクリート打放補修 素地 2.6m2の計上がありますが、仕上表、天井伏図では天井仕上げにコンクリート打放補修の記載が無く該当箇所が不明です。 該当箇所がある場合はご指示下さい。	E P S内です。
	408		単価抜設計書の塗装工事において、天井 DP塗り Co面 53.1m2の計上がありますが、仕上表、天井伏図では天井仕上げにDP塗装の記載が無く該当箇所が不明です。 該当箇所がある場合はご指示下さい。	図工室 天井 コンクリート打放現し部です。
	409		単価抜設計書の塗装工事において、手摺 SOP塗り 鉄部 H1300 糸300迄 161mの計上がありますが、該当する手摺は階段手摺と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	410		単価抜設計書の内外装工事において、間仕切-建具取合枠 ロックール充填 873mの計上がありますが、該当箇所は部分詳細図(8) C-6. 建具取合い枠で記載があるロックール充填と考えて宜しいでしょうか。	A-f08 部分詳細図 (8) C-4 内部扉枠 (LSG壁) 取合 を参照ください。耐火壁、遮音壁 の建具が対象となります。
	411	A-e02	単価抜設計書の雑工事において、2F特別支援学級2 カーテン W3104×H1895 AD3b レール・ドレープカーテン、レースカーテン 1か所の計上がありますが、建具符号図ではAD3bが記載が無い為、該当無しと考えて宜しいでしょうか。	有りです。建具符号AD-9aとお考え下さい。
	412		単価抜設計書の雑工事において、3F家庭科準備室の暗幕カーテンと W3760×H1845 AW2a レール・レースカーテン共 1か所とカーテン W3760×H1845 AW2a レール・ドレープカーテン、レースカーテン 1か所の計上がありますが、該当箇所はどちらもAW2aです。 暗幕カーテンを優先とし、カーテンは該当無しと考えて宜しいでしょうか。	有りです。カーテンは建具符号WSP-2cとお考え下さい。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
413	A-e01	単価抜設計書の雑工事において、1F事務室 カーテン W3730×H1795 AW2b レール・トップ・レースカーテン 1か所の計上がありますが、建具符号図ではAW2bが記載が無い為、該当無しと考えて宜しいでしょうか。	有りです。建具符号AD-14とお考え下さい。
414	A-e02	単価抜設計書の雑工事において、2F多目的教室1 カーテン W2000×H2800 WSP4d レール・トップ・レースカーテン 1か所の計上がありますが、建具符号図ではWSP4dが記載が無い為、該当無しと考えて宜しいでしょうか。	有りです。建具符号SD-1とお考え下さい。
		(校舎棟 建具)	
415	A-c19 A-e06	鋼製建具において、建具リスト(3)SD-6c金物欄に額縁の記載がありませんが、R階平面詳細図より断面寸法W380程度です。SD-6cにはスチール額縁が必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 備考欄： t 1.6亜鉛メッキ鋼板+SOPです。
416	A-e08	軽量鋼製建具において、建具リスト(5)LSD-3a～3b仕上げは焼付塗装と記載がありますが、焼付塗装の種類はアクリル樹脂焼付塗装と考えて宜しいでしょうか。(屋内運動場棟LSD-53a・53b共通)	お見込みのとおりです。
417		単価抜設計書において、下記項目は図面に見当たりません。下記ガラスが該当する建具はなしと考えて宜しいでしょうか。又、該当建具がある場合は建具符号で御指示下さい。 □(一般)強化ガラス(学校用)/t5 2.18m2以下/5.8m2 □(パーティション)強化ガラス(学校用)/t5 2.18m2以下/114m2	□(一般)強化ガラス(学校用)/t5 2.18m2以下/5.8m2 AW11a 及び AW11b ガラスFL5 は誤記です。 強化ガラス(学校用) t 5 を正とお考え下さい。 □(パーティション)強化ガラス(学校用)/t5 2.18m2以下/114m2 質疑番号_意匠418_を参照ください。
418		単価抜設計書において、下記項目は仕様が同じと思われます。250m2のガラスは誤記と考えて宜しいでしょうか。又、該当建具がある場合は使い分けを御指示下さい。 □(パーティション)強化ガラス(学校用)/t4 2.00m2以下/171m2 □(パーティション)強化ガラス(学校用)/t4 2.00m2以下/250m2	A-e07 建具リスト(4)WSP 木製学校用パーティション仕様 訂正前 欄間部：FL3 窓部：FL5 は誤記です。 訂正後 欄間部：強化ガラス(学校用) t 4 窓部：強化ガラス(学校用) t 5 を正とお考え下さい。 171㎡は欄間部分です。250㎡は扉部です。 両方、計上してください。
419		単価抜設計書において、下記項目はWSP(パーティション)メーカーカタログより、パーティション工事となると思われますので、該当なしと考えて宜しいでしょうか。 □内外装工事/桧突板張り/802m2	単価抜設計書を正とし、計上下さい。 今後の協議により、変更事項とします。
		(校舎棟 既設屋内運動場改修工事 建具)	
420	A-e09 A-e10	アルミ製建具において、建具リスト(7)AW-101～104はカバー工法で新設ですが、水切り新設は不要と考えて宜しいでしょうか。	必要です。 別図⑩ サッシカバー工法詳細図を参照してください。
		(屋内運動場棟 外部仕上)	
421	B-f05	金属板葺屋根棟包みにおいて、部分詳細図(5)B-8に屋根同材(水勾配での必要サイズとする)と記載がありますが、水勾配での必要サイズについて御指示下さい。	w350程度です。 詳細は現場協議とします。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	422	B-f05	金属板葺屋根けらば包みにおいて、単価抜設計書に屋根同材で計上されていますが、詳細図がなく納まりが不明です。屋根同材糸=300程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 詳細は現場協議とします。
	423	B-f05	金属板葺屋根 軒先水切において、単価抜設計書に項目が計上されていますが、規格欄が空白で詳細図もない為仕様が不明です。軒先水切は、屋根同材 糸=250程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 詳細は現場協議とします。
	424	B-b11 B-b15 B-c04 B-f05	谷樋妻側において、立面図・矩計図で屋根ｸﾞﾊﾞ 包みが谷樋妻側にも通してある図示ですが、屋根ｸﾞﾊﾞ 包みを谷樋妻側にも通しで納める場合、谷樋の防水立上取合部、谷樋側屋根ｸﾞﾊﾞ 包みの納まりが不明です。 屋根ｸﾞﾊﾞ 包みは屋根先端までとし、谷樋笠木を妻側に折り返す様な納まりと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 詳細は現場協議とします。
	425	B-c13	這樋において、単価抜設計書にﾌﾙﾐ φ114 支持金物共と計上がありますが、2階平面詳細図では転がしVPと相違しています。這樋の仕様は単価抜設計書を優先とし、ﾌﾙﾐ φ114 支持金物共、ﾒｰｶｰ型番は井上商事 シﾙﾊﾞｰﾗｲﾝ程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 仕様変更については今後の協議とします。
	426	B-c04 B-f05	屋上設備ｽﾍﾟｰｽ 横型ﾙｰﾌﾄﾝから先の排水について、矩計図(4)・部分詳細図(5)の図示より、堅樋同材のT字管+T字管ｷｬｯﾌﾟ 程度を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	427	B-c04 B-c12	単価抜設計書 屋内運動場において、樋受石の箇所数は9か所の計上がありますが、図面では2階屋根のYb2通に2か所しか見当たりません。他7か所の設置場所はどこでしょうか。御指示下さい。	単価抜設計書を正とし、9カ所にて計上下さい。 今後の協議により、変更事項とします。
	428	B-b17 B-c14	2階平面詳細図(4) Xb0-1、Yb5-6間に底:ｸﾚﾀ塗膜防水と記載がありますが、防水立上の高さ、外周二重線部の納まり、軒天仕上りが不明です。防水立上高さと外周二重線部の納まり、軒天仕上を詳細図にて御指示下さい。	別紙⑮ ｸﾚﾀ塗膜防水 参照ください。
	429	B-c05	RC底において、天端にｸﾚﾀ系塗膜防水と記載がありますが、軒裏の仕上と水切目地の断面が不明です。庇裏:複層塗RE、水切目地:25×25～20程度と考えて宜しいでしょうか。	別紙⑮ ｸﾚﾀ塗膜防水 参照ください。
	430	B-c10	ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ部のD型ｺﾞﾑｽﾄｯﾊﾟｰにおいて、お考えの参考ﾒｰｶｰ、型番を御指示下さい。	参考メーカー：杉田エース 型番：ネオストッパー NS-135D、452-685 同等品とします。
	431	B-c10	磁器質ﾉｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙにおいて、お考えの参考ﾒｰｶｰ、型番を御指示下さい。	市場品とします。
	432	B-f05	ｸﾞﾗｯﾌﾟにおいて、H寸法は単価抜設計書で5400で、部分詳細図では5450と相違しています。 部分詳細図を優先とし、ｸﾞﾗｯﾌﾟ 高さはH5450と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	433	B-c06	柱型根巻天端の仕上において、単価抜設計書には複層塗材REで計上されていますが、図面に記載がありません。柱型根巻天端の仕上は、単価抜設計書に計上がある様に、複層塗材RE程度と考えて宜しいでしょうか。	単価抜設計書を正とし、複層塗材REにて計上下さい。
	434	B-c10	手摺壁において、天端・立上の仕上は単価抜設計書に複層塗材とDP塗装の2種類計上されていますが、それぞれの適用範囲が不明です。平面詳細図にてそれぞれの適用範囲を御指示下さい。	別図⑳ 手摺壁天端仕上図 をご参照ください。
			(屋内運動場棟 内部仕上)	

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
435	B-b13	仕上表において、1Fエントランスの巾木は50角 ^φ イタイル H150の記載がありますが、範囲は床仕上げが50角 ^φ イタイルの範囲とし、他は通用口同様にWF+WP H60と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
436	B-b13	仕上表において、1Fサブアリーナの廻縁はW+WPと記載がありますが、樹種、断面寸法等の仕様が不明の為、ご指示下さい。	仕上表は誤記です。 35×10タモ集成材 塗装品 B-f13 システム壁 詳細図を参照下さい。
437	B-c01～05	屋根下外壁からW600程度折返しを見込む場合において、断熱範囲梁にも現場発泡ウレタン吹付t30を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
438	B-b14	単価抜設計書の木工事において、ステージ（台車収納）床 合板 構造用合板 t15+t15 102m ² の計上がありますが、仕上表ではステージの床下地はt12構造用合板と記載があります。仕上表を優先とし、ステージ（台車収納）床はt12構造用合板と考えて宜しいでしょうか。	単価抜設計書を正とし、構造用合板 t15+t15にて計上してください。 今後の協議により、変更事項とします。
439	B-f01	単価抜設計書の木工事において、腰壁 不燃能登羽目板 t12 PB面 120m ² の計上がありますが、部分詳細図(1)では腰壁 不燃能登羽目板下にt9合板張り記載があります。部分詳細図(1)を優先とし、腰壁 不燃能登羽目板 t12は合板面とし、PB面は該当無しと考えて宜しいでしょうか。	単価抜設計書を正とし、計上下さい。 P B面の不燃能登羽目板はあります。 P B面の t9下地合板は無しとお考え下さい。 今後の協議により、変更事項とします。
440	B-c02	単価抜設計書の木工事において、ステージ 壁 合合板 t9.0 目透かし 胴縁面 42.4m ² の計上がありますが、矩計図(2)ではステージ壁にt5.5有孔合合板と記載があります。矩計図(2)を優先とし、ステージ壁はt5.5有孔合合板と考えて宜しいでしょうか。	図面 t5.5有孔合合板は誤記で、合合板 t9.0 目透かしとします。 よって、単価抜設計書を正とし、計上してください。
441	B-f01	単価抜設計書の木工事において、タイル化粧ケイカル板取合 巾木見切縁 堅木積層 10×60 4.8mの計上がありますが、部分詳細図(1) A-5で記載があるような巾木タイルと壁化粧ケイカル板が取合う箇所がありません。図面を優先とし、タイル化粧ケイカル板取合 巾木見切縁は該当無しと考えて宜しいでしょうか。	部分詳細A-5 化粧ケイカルは誤記です。 エントランス廻り タイル腰壁羽目板として、計上してください。
442		単価抜設計書の木工事において、化粧合板合合板取合 壁見切縁 堅木 18×60 23.8mの計上がありますが、図面では化粧合板と合合板が取合う箇所がありません。図面を優先とし、化粧合板合合板取合 壁見切縁は該当無しと考えて宜しいでしょうか。	メインアリーナ ステージ側表面 単価抜設計書を正として、計上してください。 仕様変更については今後の協議とします。
443		単価抜設計書の木工事において、壁見切縁 堅木 135×25 32.8mの計上がありますが、図面では該当箇所が不明です。該当箇所がある場合はご指示下さい。	B-c03 矩計図(3) 参照下さい。 管理通路 上部 鉄骨梁との取合部です。
444		単価抜設計書の木工事において、壁見切縁 堅木 135×25 32.8mの計上がありますが、図面では該当箇所が不明です。該当箇所がある場合はご指示下さい。	質疑番号_意匠_443を参照ください。
445		単価抜設計書の金属工事において、軽鉄下地中間受け 32.8mの計上がありますが、該当範囲、部材寸法等の詳細が不明です。ご指示下さい。	管理通路 ふかし壁部です。 t6.0_St_PL曲げ加工(L=450) @2700 程度とお考え下さい。 仕様変更については今後の協議とします。
446		単価抜設計書の金属工事において、梁型 軽量鉄骨天井下地 19形@300(捨張) H1500未満 60.2m ² の計上がありますが、図面では該当箇所が不明です。該当箇所がある場合はご指示下さい。	1階：用具庫1、用具庫2、備蓄倉庫、外部倉庫の外壁側に面する梁型です。
447		単価抜設計書の左官工事において、梁型 軽量鉄骨天井下地 19形@300(捨張) H1500未満 60.2m ² の計上がありますが、図面では該当箇所が不明です。該当箇所がある場合はご指示下さい。	質疑番号_意匠_446を参照ください。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所			輪島市河井町 地内
	448		単価抜設計書の左官工事において、床 セルフレベリング 合板下 102m²の計上がありますが、図面では該当箇所が不明です。該当箇所がある場合はご指示下さい。 メインアリーナ ステージ下です。 単価抜設計書の【合板下】は誤記です。
	449	B-b17～b19	単価抜設計書の左官工事において、梁型 PC補修 素地 435m²の計上がありますが、天井伏図では記載が無く該当箇所が不明です。該当箇所がある場合はご指示下さい。 サブアリーナ 天井です。 別図㊸ 1階天井伏図を参照ください。
	450		単価抜設計書の雑工事において、1F職員室 カーテン W4377×H1750 AW51b ドレープ カーテン、レースカーテン 6か所の計上がありますが、仕上表、平面図では職員室の記載がありません。単価抜設計書の1F職員室 カーテン W4377×H1750 AW51b ドレープ カーテン、レースカーテン 6か所の有無をご指示下さい。 項目名称の職員室は誤記です。サブアリーナです。 AW-51b 6カ所 設置です。
	451	B-b14	単価抜設計書の雑工事において、2F用具庫2 カーテン W820×H870 AW57 ドレープ カーテン、レースカーテン 1か所の計上がありますが、仕上表では2F用具庫2にカーテン・ブラインドの適用はありません。仕上表を優先とし、2F用具庫2 カーテン W820×H870 AW57 ドレープ カーテン、レースカーテンは該当無しと考えて宜しいでしょうか。 単価抜設計書とおり、【有】です。 内容の変更については今後の変更事項とします。
	452	B-f11	体育器具詳細図・防球ネット用補助材詳細図において、補助材の形状と寸法の記載がありますが、14ヶ所（貫通穴）「%%c」が文字化けしており何を示しているか不明です。該当箇所に記載の文字を御教授下さい。 Φ（パイ） 4 8 . 6 × 3 . 5 P です。
	453	B-f11	体育器具詳細図・両サイド 上部防球ネット用補助材において、建築本体工事を含むと記載がありますが、メーカー工事対象外との意味合いで宜しかったでしょうか。その場合、補助材の材種・表面処理等の詳細を御指示下さい。 メーカー工事外になります。 Φ 4 8 . 6 × 3 . 5 P S G P 塗装仕上げ です。
	454	B-f11	体育器具詳細図・両サイド 上部防球ネット取付金具において、壁・壁下地工事前施工と記載がありますが、メーカー工事対象外との意味合いで宜しかったでしょうか。その場合、取付金具の材種・表面処理等の詳細を御指示下さい。 メーカー工事になります。 （化粧壁工事前に施工します。）
			(屋内運動場棟 建具)
	455	B-e05	鋼製建具において、建具リスト(2)SW-52金物欄にSF(スチール額縁)、WF(木製額縁)と記載がありますが、スチール額縁のみ適用と考えて宜しいでしょうか。 メインアリーナ側を木額縁、放送室側をスチール額縁としてお考え下さい。
	456	B-e05 B-f06	建具リスト(2)において、BK-51はホワイトアッシュ集成材ですが、部分詳細図(6)では輪島産能登ヒバ集成材です。部分詳細図(6)を正とし、輪島産能登ヒバ集成材と考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。
	457		単価抜設計書において、下記項目は図面に見当たりません。下記塗装が該当する建具はなしと考えて宜しいでしょうか。又、該当建具がある場合は建具符号で御指示下さい。 □塗装工事/鋼製建具面 SOP塗り/鉄部/213m² AW-51b、AW-58a、AW-58b 防球格子部です。 □塗装工事/鋼製建具枠 SOP塗り/鉄部 糸300以下/140m² AW-51b、AW-58a、AW-58b 建具枠です。
			(校舎棟 外構)
	458	A-g02	50角磁器質タイル張において、舗装計画図では、凡例viにてエントランスポーチが対象ですが、単価抜設計書では、外構舗装に計上ありません。外部と考えて宜しいでしょうか。又、図中凡例ivは、表記違いと考えて宜しいでしょうか。 単価抜設計書 10. タイル工事にて計上しています。 エントランスホール床は誤記で、エントランスポーチが正です。 図中ivはviの表記違いです。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名称			輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）	
工事場所			輪島市河井町 地内	
	459	A-g03	②自由勾配側溝(車道用)において、300×300×～500L=46.7mと記載されてますが、46.7mを1/3毎に300×300、300×400、300×500を長さ適用と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	460	A-g03 A-g04	⑥集水桝(300角)H600 化粧桝において、排水計画①②中の該当場所を御指示下さい。又、化粧蓋にT-2細目の適用御座いますが、細目は無しと考えて宜しいでしょうか。	エントランスポーチ部です。 足洗場近く④は表記違いで⑥とお考え下さい。 細目は有りです。
	461	A-g03 A-g04	e排水管(VP-250)において、排水計画①②中の該当場所を御指示下さい。	単価抜設計書を正とし、計上して下さい。 不要となった排水管なので、今後の協議により、変更事項とします。
	462	A-a06、 g05	植栽 芝において、建築工事仕様書 その6 23章 植栽工事 7 芝張りで高麗芝が適用となっておりますが、張り方は目地張りと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	463	A-a02 B-g02 S-29 S-49	外構図(舗装計画)において、iiiコンクリート舗装範囲(278m2)に、構造図土間範囲(81.8m2)が含まれています。又、屋外設備基礎(75.6m2)も含まれていますので、コンクリート舗装は121m2に修正してよろしいでしょうか。	単価抜設計書を正とし、計上して下さい。 今後の協議により、変更事項とします。
	464	A-g01 B-g01 A-g09 B-g09	外構図において、グラウンド階段南西階段と既存屋内運動場棟南階段と校舎南階段の設計内訳書計上がありません。 南西階段は段差1850mm、8段、踏面250mm、蹴上231.2mm、既存屋内運動場棟南階段は段差1510mm、踏面250mm、蹴上151mm、校舎南階段は段差1450mm、踏面350mm、蹴上145mmとし、共通で段鼻タイル、手摺SUSφ34HLで計上いたします。	グラウンド南西階段 既存屋内運動場棟南階段 校舎棟南階段 上記、3つの階段は工事対象外とします。 協議により変更追加内容とします。
	465	A-g06 B-g06 A-g10 B-g10	外構(擁壁計画)において、職員来客駐車場スロープ 擁壁の計上がありません。Yとして詳細断面を元に計上いたします。	工事対象外とします。 協議により変更追加内容とします。
	466	A-g06 B-g06 A-g10 B-g10	外構図(擁壁計画)において、T屋内運動場 階段・スロープ 現場打ちCo擁壁基本断面がありません。X断面を元に積算して宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	467	A-g06 B-g06	外構図(擁壁計画)において、土羽の盤構成は、 D土羽は、表層コンクリート(Fc18 S-15)t=80、RC40t=100、B種盛土 E・F土羽は、表層良質土t=30、B種盛土 と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	468	A-g06 B-g06 A-g11 B-g11	外構図(擁壁計画)において、補強盛土BをH1700、 補強盛土CをH1400として見掛面積を計上いたします。	お見込みのとおりです。