

設計図書等に関する質問及び回答

工事名		輪島小学校建設工事(中央地区小学校災害復旧・機械設備工事)	
工事場所		輪島市河井町 地内	
質 問 欄			回 答 欄
1	【校舎棟】 【屋内運動場棟】 M-01	グリーン購入法の対象機器が送風機、ポンプ、大便器、自動洗浄装置及びその組込み小便器、自動水栓となっていますが、対応していないものについては参考型番の製品を採用と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	【校舎棟】 【屋内運動場棟】 M-02	給湯配管の配管材料について、ステンレス鋼鋼管と記載されていますが、SUS304TPDと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	【校舎棟】MA-01、 MA-04	2階特別支援学級4のエアコンについて、機器表ではPAC-5、平面図ではPAC-6と記載されています。どちらが正と考えればよろしいでしょうか。	平面図を正とします。
4	【校舎棟】 MA-08	制気ロリストの備考欄に「無結露型」の記載がありますが、結露防止カバー付と考えてよろしいでしょうか。(結露防止ヒーター付の場合はフィルター付の対応不可となります。)	お見込みのとおりです。
5	【校舎棟】 MA-20	「自動制御機器表」に記載の「INV1,INV2」は換気ファン「FS-1-1～1-4」「FE-1-7～FE-1-10」用のインバータと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	【校舎棟】 MP-02	衛生器具表に記載の「折りたたみベッド」の参考型番をご指示願います。	EWC520ARN(TOTO)となります。
7	【校舎棟】 MP-02	衛生器具表に記載の「不凍水栓柱」の参考型番をご指示願います。	624-301-1200(カクダイ)となります。
8	【校舎棟】 MP-02	衛生器具表の「合計」と「各室の和」に相違があります。「各室の和」を正と考えてよろしいでしょうか。 ・化粧鏡YMK52K「合計30」⇔「各室の和32」 ・化粧鏡YM3035A「合計11」⇔「各室の和9」	・化粧鏡YMK52K 28個 ・化粧鏡YM3035A 1個 として計上してください。 数量変更については、協議により変更対象とします。
9	【校舎棟】 M-10	LPGボンベ庫の基礎工事は別途建築工事と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

設計図書等に関する質問及び回答

工事名		輪島小学校建設工事(中央地区小学校災害復旧・機械設備工事)	
工事場所		輪島市河井町 地内	
10	【校舎棟】 M-13、14	厨房機器について工事内容が記載されていませんが移設工事と考えてよろしいでしょうか。また電源接続については別途電気工事と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	【校舎棟】 MP-15、MP-20～21	【既存体育館棟】の消火栓HB-2×3台、HB-1×1台は新設と考えてよろしいでしょうか。新設の場合HB-2が機器表に記載がありませんので仕様をご指示願います。	HB-1は新設とし、HB-2は1号消火栓から易操作性1号消火栓へ改造となります。
12	【校舎棟】 MP-20	【既存体育館棟】1階平面図枠内の上方の屋外階段付近に「消火栓を表していると思われる点線記号」があります。これは既存消火栓が設置されているものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	【校舎棟】 MP-01、MP-15～21	機器表と平面図で消火器の数量に相違があります。平面図数量を正と考えてよろしいでしょうか。 【既存体育館棟】を除く ・消火器ABC10型(BOX:建築工事)「機器表23」⇔「平面図24」	機器表の数量を正とします。変更については、協議により変更対象とします。
14	【校舎棟】 MP-01、MP-20～21	【既存体育館棟】の消火器は1階の消火栓HB-1に設置する1本のみと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	【校舎棟】 MP-22	既設上下水撤去において、敷地内の既設アスファルト及び既設コンクリート等が残っている場合は、その撤去も見込むものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	【屋内運動場棟】 MA-01	GHP-2-1,GHP-3-1(1方向カセット室内機)には昇降パネルオプションが無いため、一般パネルと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
17	【屋内運動場棟】 MA-03	ガスバルク貯蔵施設の基礎工事は別途建築工事と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
18	【屋内運動場棟】 MA-07、10	排気ファンFE-1-7が機器表では2台ですが、平面図は1台となっています。平面図の1台を正と考えてよろしいでしょうか。	機器表の数量を正とします。変更については、協議により変更対象とします。

設計図書等に関する質問及び回答

工事名		輪島小学校建設工事(中央地区小学校災害復旧・機械設備工事)	
工事場所		輪島市河井町 地内	
19	【屋内運動場棟】 MP-01	衛生器具表に記載の「化粧鏡」「不凍水栓柱」の参考型番をご指示願います。	化粧鏡:YM3580AC(TOTO) 不凍水栓柱:624-301-1200(カクダイ)となります。
20	【屋内運動場棟】 MP-01、MP-08～10	機器表と平面図で消火器の数量に相違があります。平面図数量を正と考えてよろしいでしょうか。 ・スタント共消火器 「機器表7」⇔「平面図6」 ・SUS箱消火器 「機器表1」⇔「平面図0」 ・消火器(BOX:建築工事) 「機器表9」⇔「平面図8」	機器表の数量を正とします。変更については、協議により変更対象とします。
21		仮設現場事務所及び作業員休憩所、トイレは工事敷地内に設置できると考えてよろしいでしょうか。	設置の可否及び位置については、監督員との協議によります。