

工 事 名 : 6災 6092号 市道濁池線 道路災害復旧工事 工事場所 : 輪島市 門前町浦上地内					数 量 調 書 (1 / 1)	
工 種	規 格	寸 法	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
土 工						
	掘 削		m3	50	51.49 = 51.49 m3	
	残 土 運 搬		m3	50	51.49 残土処分と残土仮置き場運搬距離同 = 51.49 m3	
	残 土 整 地		m3	40	41.77 = 41.77 m3	
	残 土 処 分		m3	10	9.72 = 9.72 m3	
舗 装 工						
	表 層 工	密粒度As (20F) t =5cm	m2	397	396.56 = 396.56 m ²	
	不 陸 整 正	粒調碎石 (M-30) t =3cm	m2	5	4.50 = 4.50 m ²	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-30) t =10cm	m2	341	340.88 = 340.88 m ²	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t =15cm	m2	51	51.18 = 51.18 m ²	
	下層路盤工	再生碎石 (RC-40) t=19cm	m2	51	51.18 = 51.18 m ²	
取 壊 工						
	舗装切断工		m	9	8.70 = 8.70 m	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 破 砕 工		m2	400	396.56 = 396.56 m2	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬		m3	20	V= 0.05 x 396.56 = 19.83 m3	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 処 分 費		t	47	W= 19.83 x 2.35 = 46.60 t	
						輪 島 市

工事場所：輪島市 門前町浦上地内

(1 / 1)

土 量 計 算 書

測点	単距離	幅員	平均						上層路盤		上層路盤	下層路盤		舗装版切断	摘要
				路盤材掘削深	路床土掘削深	掘削土量	残土整地	残土処分	舗装面積	不陸整正	t=10cm	t=15cm	t=19cm		
No. 0	—	2.1	—			—								2.10	
No. 1	1.0	2.1	2.10			0.00			2.10	2.10					表層のみ復旧 クラック深 h=8cm クラック深 h=40cm
No. 21.7	20.7	3.0	2.55	0.10		5.28	5.28		52.79		52.79				
No. 33.7	12.0	2.8	2.90	0.15	0.19	11.83	5.22	6.61	34.80			34.80	34.80		
No. 128.3	94.6	2.5	2.65	0.10		25.07	25.07		250.69		250.69				クラック深 h=15cm
No. 129.3	1.0	2.3	2.40			0.00			2.40	2.40				2.30	表層のみ復旧
No. 0'	—	4.3	—			—								4.30	
No. 5.2'	5.2	2.0	3.15	0.15	0.19	5.57	2.46	3.11	16.38			16.38	16.38		クラック深 h=40cm
No. 23.9'	18.7	2.0	2.00	0.10		3.74	3.74		37.40		37.40				クラック深 h=15cm
合計	153.2	2.6				51.49	41.77	9.72	396.56	4.50	340.88	51.18	51.18	8.70	

51.49

上層路盤工	計	392.06 m2
下層路盤工	計	51.18 m2