

												審 査		設計者	
令和 8 年度											審査日	年 月 日			
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第6692号外 市道谷口俊兼線外 道路災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市門前町本内 外 地内													
工 事 概 要		6692号 市道谷口俊兼線 復旧延長 L= 360.0 m 幅員 W= 3.0 m 舗装工 A= 1080 m2 上層路盤工 t=10cm A= 1070 m2 6008号 市道本内線 復旧延長 L= 131.6 m 幅員 W= 2.8 m～ 7.2 m 舗装工 A= 686 m2 上層路盤工 t=15cm A= 247 m2 6009号 市道本内線 復旧延長 L= 95.0 m 幅員 W= 2.4 m～ 4.8 m 舗装工 A= 309 m2 上層路盤工 t=15cm A= 197 m2 下層路盤工 t=19cm A= 124 m3													
工 事 日 数		日			完 成 期 限			令和 8 年 12 月 25 日			地 区			3	
工 種 区 分		舗装工事			歩 掛 単 価 適 用 記 号			令和 8 年 7 月 1 日			附 属 図 面			3 枚	

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6692号外 市道谷口俊兼線外 道路災害復旧工事

適用世代 R080701 単価適用年月日 R080701 歩掛適用年月日 R080701

損料適用年月日 R080701 諸経費適用年月日 R080701

単価地区 03 輪島地区

諸経费率工種 06 舗装工事

施工地域区分 3 一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない

経費 合算経費