

工 事 名 : 6災6008号 市道本内線 道路災害復旧工事 工事場所 : 輪島市 門前町本内 地内					数 量 調 書 (1 / 1)	
工 種	規 格	寸 法	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
土 工						
	掘 削		m3	40	$A = 247.2 \text{ m}^2 \quad t = 0.15 \text{ m}$ $V = A * t = 37.1 \text{ m}^3$	
	掘削土運搬		m3	40	$37.1 = 37.1 \text{ m}^3$	
	残土整地		m3	40	$37.1 = 37.1 \text{ m}^3$	
舗 装 工						
	表 層 工	密粒度As (20F) t =5cm	m2	686	表層工 面積計算書より $685.7 = 685.7 \text{ m}^2$	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t =15cm	m2	247	上層路盤工 面積計算書より $247.2 = 247.2 \text{ m}^2$	
	不陸整正	粒調碎石 (M-30) t =3cm	m2	439	表層工面積 - 上層路盤工面積 $685.7 - 247.2 = 438.5 \text{ m}^2$	
	区画線工	実線 W=15cm	m	230	計算書より $131.6 + 100.2 = 231.8 \text{ m}$	
取 壊 工						
	舗装切断工		m	32	計算書より $32.1 = 32.1 \text{ m}$	
	アスファルト舗装版 破 碎 工		m2	690	$685.7 = 685.7 \text{ m}^2$	
	アスファルト殻運搬		m3	34	$V = 685.7 \times 0.05 = 34.3 \text{ m}^3$	
	アスファルト殻 処 分 費		t	81	$W = 34.3 \times 2.35 = 80.6 \text{ t}$	
						輪 島 市

(1 / 1)

32.1 m 舗装切断工

工事場所： 輪島市 門前町本内 地内

(1 / 1)

鋪裝 計 算 書

[illegible]