

工 事 名 : 6災6009号 市道本内線 道路災害復旧工事 工事場所 : 輪島市 門前町本内 地内					数 量 調 書 (1 / 1)	
工 種	規 格	寸 法	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
土 工						
	掘 削		m3	90.0	$63.8 \times 0.5 + 123.9 \times 0.19 + 197.0 \times 0.15 = 85.0$	m3
	路床盛土工		m3	30.0	63.8×0.5	= 31.9 m3
		路床土量			$63.8 \times 0.5 / 0.9$	= 35.4 m3
	発生路盤材整地		m3	50.0	$85.0 - 35.4$	= 49.6 m3
舗 装 工						
	表 層 工	密粒度As (20F) t =5cm	m2	309.0	表層工 面積計算書より 308.7	= 308.7 m ²
	上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t =15cm	m2	197.0	上層路盤工 面積計算書より 197.0	= 197.0 m ²
	下層路盤工	(RC-40) t =19cm	m2	124.0	下層路盤工 面積計算書より 123.9	= 123.9 m ²
	不陸整正	粒調碎石 (M-30) t =3cm	m2	112.0	表層工面積 - 上層路盤工面積 $308.7 - 197.0$	= 111.7 m ²
	区画線工	実線 W=15cm	m	130.0	計算書より $35.0 + 95.0$	= 130.0 m
取 壊 工						
	舗装切断工		m	73.0	計算書より 73.3	= 73.3 m
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 破 碎 工		m2	310.0	308.7	= 308.7 m2
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬		m3	15.0	$V = 308.7 \times 0.05$	= 15.4 m3
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 処 分 費		t	36.0	$W = 15.4 \times 2.35$	= 36.3 t
						輪 島 市

工事場所： 輪島市 門前町本内 地内

鋪裝 計 算 書

73.3 m 舗装切断工

73.3 m 舗装切断工

工事場所： 輪島市 門前町本内 地内

[illegible]

工事場所：輪島市 門前町本内 地内

[illegible]