

工 事 名 : 6災6099号 市道七浦中学校線 道路災害復旧工事 工事場所 : 輪 島 市 門 前 町 鵜 山 地 内					数 量 調 書 (1 / 1)	
工 種	規 格	寸 法	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
土 工						
	掘 削		m3	60	62.95 = 62.95 m3	
	残 土 処 分		m3	60	62.95 = 62.95 m3	
	残土整地		m3	60	62.95 = 62.95 m3	
舗 装 工						
	表 層 工	密粒度As (20F) t =5cm	m2	647	647.36 = 647.36 m ²	
	不陸整正	粒調碎石 (M-30) t =3cm	m2	18	17.90 = 17.90 m ²	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-30) t =10cm	m2	629	629.46 = 629.46 m ²	
防護柵工						
	ガードレール	設置	m	5	4.50 = 4.50 m	
		撤去	m	5	4.50 = 4.50 m	
取 壊 工						
	舗装切断工		m	18	17.90 = 17.90 m	
	アスファルト舗装版 破 碎 工		m2	650	647.36 = 647.36 m2	
	アスファルト殻運搬		m3	32	V= 0.05 x 647.36 = 32.37 m3	
	アスファルト殻 処 分 費		t	76	W= 32.37 x 2.35 = 76.06 t	
						輪 島 市

区 名：6災6099号 市道七浦中学校線 道路災害復旧工事
 場所：輪島市 門前町鷺山地内

(1/1)

計 算 書

測 点	単距離						上層路盤		上層路盤	区画線	区画線	舗装版切断	摘 要
		幅 員	平 均	掘削深	掘削土量	路床盛土	舗装面積	不陸整正	t=10cm	t=15cm	白 15cm	黄 15cm	
No. 0.0	—	10.4	—		—							10.40	
No. 1.0	1.0	10.4	10.40		0.00		10.40	10.40					
No. 7.4	6.4	10.4	10.40	0.10	6.66		66.56		66.56				
No. 17.9	10.5	11.5	10.95	0.10	11.50		114.98		114.98				
No. 30.9	13.0	12.4	11.95	0.10	15.54		155.35		155.35				
No. 37.1	6.2	11.1	11.75	0.10	7.29		72.85		72.85				
No. 46.1	9.0	9.4	10.25	0.10	9.23		92.25		92.25				
No. 0'	—	7.5	—		—							7.50	
No. 1.0'	1.0	7.5	7.50		0.00		7.50	7.50					
No. 7.1'	6.1	5.6	6.55	0.10	4.00		39.96		39.96				
No. 12.6'	5.5	8.3	6.95	0.10	3.82		38.23		38.23				
No. 17.9'	5.3	10.3	9.30	0.10	4.93		49.29		49.29				No. 68
合 計	64.0	9.6			62.95	0.00	647.36	17.90	629.46	0.00	0.00	0.00	17.90

上層路盤工 計 629.46
 下層路盤工 計 0.00