

工 事 名 : 6災 6090号 市道餅田城ヶ谷内線 道路災害復旧工事 工事場所 : 輪島市 門前町餅田地内					数 量 調 書 (1 / 1)	
工 種	規 格	寸 法	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
土 工						
	掘 削		m3	40	39.45 = 39.45 m3	
	残 土 処 分	仮置き場	m3	40	39.45 = 39.45 m3	
	残土整地			40	39.45 = 39.45 m3	
舗 装 工						
	表 層 工	密粒度As (20F) t =5cm	m2	504	504.45 = 504.45 m ²	
	不陸整正	粒調碎石 (M-30) t =3cm	m2	110	110.00 = 110.00 m ²	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-30) t =10cm	m2	394	394.45 = 394.45 m ²	
取 壊 工						
	舗装切断工		m	38	38.00 = 38.00 m	
	アスファルト舗装版 破 碎 工		m2	500	504.45 = 504.45 m2	
	アスファルト殻運搬		m3	25	V= 0.05 x 504.45 = 25.22 m3	
	アスファルト殻 処 分 費		t	59	W= 25.22 x 2.35 = 59.27 t	
						輪 島 市

工 事 名 : 6災 6090号 市道餅田城ヶ谷内線 道路災害復旧工事
 工事場所 : 輪島市 門前町餅田地内

(1/1)

土 量 計 算 書

測 点	単距離					上層路盤		上層路盤		下層路盤		下層路盤		下層路盤		舗装版切断	摘 要
		幅 員	平 均	掘削深	掘削土量	路床盛土	舗装面積	不陸整正	t=10cm	t=15cm	t=10cm	t=15cm	t=19cm				
No. 0	—	2.5	—		—											2.50	
No. 1. 0	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50									表層のみ復旧
No. 13. 3	12.3	2.5	2.50	0.10	3.08		30.75		30.75								クラック深 h=7cm
No. 14. 3	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50								2.50	表層のみ復旧
No. 140. 9	—	4.2	—													4.20	
No. 141. 9	1.0	4.2	4.20		0.00		4.20	4.20									表層のみ復旧
No. 143. 9	2.0	4.2	4.20	0.10	0.84		8.40		8.40								クラック深 h=14cm
No. 153. 9	10.0	4.2	4.20		0.00		42.00	42.00									表層のみ復旧
No. 164. 4	10.5	4.2	4.20	0.10	4.41		44.10		44.10								クラック深 h=9cm
No. 165. 4	1.0	4.2	4.20		0.00		4.20	4.20								4.20	表層のみ復旧
No. 195. 0	—	2.5	—													2.50	
No. 196. 0	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50									表層のみ復旧
No. 199. 8	3.8	2.5	2.50	0.10	0.95		9.50		9.50								クラック深 h=10cm
No. 209. 8	10.0	2.5	2.50		0.00		25.00	25.00									表層のみ復旧
No. 216. 6	6.8	2.5	2.50	0.10	1.70		17.00		17.00								クラック深 h=9cm
No. 217. 6	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50								2.50	表層のみ復旧
No. 250. 0	—	2.5	—		—											2.50	
No. 251. 0	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50									表層のみ復旧
No. 261. 2	10.2	2.5	2.50	0.10	2.55		25.50		25.50								クラック深 h=8cm
No. 262. 2	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50								2.50	表層のみ復旧
No. 278. 5	—	2.5	—		—											2.50	
No. 279. 5	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50									表層のみ復旧
No. 325. 5	46.0	2.5	2.50	0.10	11.50		115.00		115.00								クラック深 h=9cm
No. 326. 5	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50								2.50	表層のみ復旧
No. 377. 0	—	2.5	—		—											2.50	
No. 378. 0	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50									表層のみ復旧
No. 386. 0	8.0	2.5	2.50	0.10	2.00		20.00		20.00								クラック深 h=9cm
No. 387. 0	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50								2.50	表層のみ復旧
No. 390. 0	—	2.5	—		—											2.50	
No. 391. 0	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50									表層のみ復旧
No. 437. 0	46.0	2.5	2.50	0.10	11.50		115.00		115.00								クラック深 h=9cm
No. 438. 0	1.0	2.5	2.50		0.00		2.50	2.50								2.50	表層のみ復旧
No. 474. 9	—	2.3	—		—											2.30	
No. 475. 9	1.0	2.3	2.30		0.00		2.30	2.30									表層のみ復旧
No. 479. 9	4.0	2.3	2.30	0.10	0.92		9.20		9.20								クラック深 h=9cm
No. 480. 9	1.0	2.3	2.30		0.00		2.30	2.30								2.30	表層のみ復旧
合 計	185.6	2.8			39.45	0.00	504.45	110.00	394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.00	

上層路盤工 計 394.45 m2
 下層路盤工 計 0.00 m2