

工 事 名 : 6災6014号 市道飯川谷切狭線 道路災害復旧工事 工事場所 : 輪島市 門前町飯川谷 地内					数 量 調 書 (1 / 1)					
工 種	規 格	寸 法	単位	数 量	計 算 式					摘 要
					■復旧延長 L = 102.0 m W = 3.6 ~ 5.1 m					
土 工										
	掘 削		m3	30.0	A= 171.0 m ² t= 0.15 m V=A* t = 25.7 m3					
	残 土 処 分		m3	30.0	25.7 = 25.7 m3					
舗 装 工										
	表 層 工	密粒度As (20F) t = 5 cm	m2	309.0	表層工 面積計算書より 309.2 = 309.2 m ²					
	上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t =15cm	m2	171.0	上層路盤工 面積計算書より 171.0 = 171.0 m ²					
	不陸整正	粒調碎石 (M-30) t =3cm	m2	138.0	表層工面積 - 上層路盤工面積 309.2 - 171.0 = 138.2 m ²					
	区画線工	実線 W=15cm	m	96.0	計算書より 20.0 + 76.0 = 96.0 m					
	アスカーブ		m	60.0	=復旧延長 56.0 = 56.0 m					
取 壊 工										
	アスファルト舗装版 切 断 工		m	77.0	計算書より 77.1 = 77.1 m					
	アスファルト舗装版 破 碎 工		m2	310.0	=表層工 309.2 = 309.2 m2					
	アスファルト殻運搬		m3	17.0	※アスカーブ A=0.0225m ² L=56.0m V= 309.2 × 0.05 + W= 0.023 x 56.0 = 16.7 m3					
	アスファルト殻 処 分 費			39.0	W= 16.7 x 2.35 = 39.3 t					
										輪 島 市

工 事 名：6災6014号 市道飯川谷切狭線 道路災害復旧工事 工事場所：輪島市 門前町飯川谷 地内					数 量 調 書(2/2)	
工 種	規 格	寸 法	単位	数 量	計 算 式	摘 要
防護柵工						
	ガードレール 撤 去		m	32.0	32 = 32.0 m	
	ガードレール 再利用復旧		m	32.0	32 = 32.0 m	
						輪 島 市

(1 / 1)

■幅員 3.6 ～ 5.1

工事場所： 輪島市 門前町飯川谷 地内

[illegible]