

工 事 名 : 6災6015号 市道宮地線 道路災害復旧工事 工事場所 : 輪島市 門前町馬渡 地内					数 量 調 書 (1 / 1)		
工 種	規 格	寸 法	単 位	数 量	計 算 式		摘 要
					■復旧延長 L = 43.0 m W = 4.0 ~ 5.8 m		
土 工							
	掘 削		m3	70	A= 211.5 m ² t= 0.34 m V=A* t = 71.9 m3		
	盛 土 工	H=0.94m W=1.2m, L=10m		7	10 × 1.2 × 0.55 = 6.6 m3		H=0.94mの内 H=0.39は舗装厚
	残土整地	仮置き場	m3	60	71.9 - 6.6 / 0.9 = 64.6 m3		
舗 装 工							
	表 層 工	密粒度As (20F) t = 5 cm	m2	229	表層工 面積計算書より 228.7 = 228.7 m ²		
	上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t = 15cm	m2	212	上層路盤工 面積計算書より 211.5 = 211.5 m ²		
	下層路盤工	粒調碎石 (RC-40) t = 19cm	m3	212	下層路盤工 面積計算書より 211.5 = 211.5 m ³		
	不陸整正	粒調碎石 (M-30) t = 3cm	m2	17	表層工面積 - 路盤工面積 228.7 - 211.5 = 17.2 m ²		
取 壊 工							
	アスファルト舗装版 切 断 工		m	9	計算書より 8.6 = 8.6 m		
	アスファルト舗装版 破 碎 工		m2	230	=表層工 228.7 = 228.7 m2		
	アスファルト殻運搬		m3	11	V= 228.7 × 0.05 = 11.4 m3		
	アスファルト殻 処 分 費			27	W= 11.4 x 2.35 = 26.9 t		
							輪 島 市

工事場所：輪島市 門前町馬渡 地内

鋪裝 計 算 書

■幅員 4.0 ～ 5.8

工事場所：輪島市 門前町馬渡 地内

[illegible]