

工 事 名 : 令和6年災第6019号 市道黒岩 1 号線 道路災害復旧工事 工事場所 : 輪 島 市 門 前 町 黒 岩 地 内					数 量 調 書 (1 / 1)		
工 種	規 格	寸 法	単 位	数 量	計 算 式		摘 要
					■復旧延長 L = 35.8 m W = 2.6 ~ 3.6 m		
土 工							
	掘 削		m3	20.0	A= 106.4 m ² t= 0.15 m V=A* t	= 16.0 m3	
	残 土 処 分		m3	20.0	16.0	= 16.0 m3	
舗 装 工							
	表 層 工	密粒度As (20F) t = 5 cm	m2	120.0	表層工 面積計算書より 119.7	= 119.7 m ²	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t =15cm	m2	106.0	上層路盤工 面積計算書より 106.4	= 106.4 m ²	
	不陸整正	粒調碎石 (M-30) t =3cm	m2	13.0	表層工面積 - 上層路盤工面積 119.7 - 106.4	= 13.3 m ²	
取 壊 工							
	アスファルト舗装版 切 断 工		m	7.1	計算書より 7.1	= 7.1 m	
	アスファルト舗装版 破 碎 工		m2	120.0	=表層工 119.7	= 119.7 m2	
	アスファルト殻運搬		m3	6.0	V= 119.7 × 0.05	= 6.0 m3	
	アスファルト殻 処 分 費		t	14.1	W= 6.0 x 2.35	= 14.1 t	
							輪 島 市

工事場所： 輪島市 門前町黒岩 地内

(1 / 1)

[illegible]

7.1 m 舗装切断工 ※起終点を計上

■復旧延長
35.8 m

■幅員 2.6 ～ 3.6

工事名： 令和6年災第6019号 市道黒岩1号線 道路災害復旧工事
工事場所： 輪島市 門前町黒岩 地内

(1 / 1)

[illegible]