

												審 査		設計者	
令和 8 年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第11518号 市道井守2号線 井守 2 号橋 橋梁災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市門前町百成大角間 外 地内													
工 事 概 要		復旧延長(橋長) L=7.7m 橋梁架替工 旧橋撤去工 N=1橋 A1橋台工(逆T式橋台 h=3.7m) N=1基 A2橋台工(逆T式橋台 h=3.2m) N=1基 上部工(イーリースラブ橋 L=7.6m 有効幅員B=3.0m) N=1橋 大型ブロック積 A=17m2 小口止工 N=8箇所													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 9年 3月 31日			地 区		3				
工 種 区 分		河川・道路構造物工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8年 6月 1日			附 属 図 面		49 枚				

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第11518号 市道井守2号線 井守2号橋 橋梁災害復旧工事

適用世代 R080601 単価適用年月日 R080601 歩掛適用年月日 R080601

 損料適用年月日 R080601 諸経費適用年月日 R080601

単価地区 03 輪島地区

諸経费率工種 河川・道路構造物工事

施工地域区分 補正無

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 現場閉所 週単位

ICT補正 しない