

												審 査		設計者	
令和 8年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第9937号外 市道上河内山是清線 山是清 1 号橋外 橋梁災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市門前町山是清 外 地内													
工 事 概 要		山是清1号橋 復旧延長(橋長)L=7.0m 橋梁補修工 ひびわれ注入工 N=1構造物 ひびわれ充填工 N=1構造物 断面修復工 N=1構造物 仮設工 N=1式 小山2号橋 復旧延長(橋長)L=3.8m 橋梁補修工 断面修復工 N=1構造物 グラウト注入工 N=1構造物 橋台部分打替工 V=3m3 伸縮装置補修工 L=9m 仮設工 N=1式 中田2号橋 復旧延長(橋長)L=7.3m 橋梁補修工 ひびわれ注入工 N=1構造物 ひびわれ充填工 N=1構造物 断面修復工 N=1構造物 胸壁復旧工 V=2m3 伸縮装置補修工 L=9m 小山1号橋 復旧延長(橋長)L=5.5m 橋梁補修工 断面修復工 N=1構造物 伸縮装置補修工 L=6m													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 8年 2月 26日			地 区		3				
工 種 区 分		橋梁保全工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8年 7月 1日			附 属 図 面		31 枚				

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第9937号外 市道上河内山是清線 山是清1号橋外 橋梁災害復旧工事

適用世代	R080701	単価適用年月日	R080701	歩掛適用年月日	R080701
		損料適用年月日	R080701	諸経費適用年月日	R080701
単価地区	03	輪島地区			
諸経费率工種		橋梁保全工事			
施工地域区分		補正無			
施工時期等による現場管理费率の補正(%)	0				
消費税率(%)	10				
現場環境改善費	率計上しない				
週休2日補正	(現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))				
ICT補正	しない				

施工箇所が点在する工事について

本工事は施工箇所が点在する工事であり、対象地区の分類、施工箇所を下記に示す。

- | | | |
|-------------|---------------|--------------|
| ・小山地区(親設計書) | ・山是清地区(子設計書1) | ・中田地区(子設計書2) |
| 小山1号橋 | 山是清1号橋 | 中田2号橋 |
| 小山2号橋 | | |