

数量総括表【山是清橋】

工種			種別	単位	数量	単位	設計数量	備考
ひびわれ注入工	上部工補修工	橋面補修工	注入工延長	m	12.15	構造物	1	
			シール材	kg	3.16			
			ポリマーセメント系注入材	kg	0.46			
			注入器具	個	48			
	下部工補修工		注入工延長	m	74.75			
			シール材	kg	19.44			
			ポリマーセメント系注入材	kg	5.09			
			注入器具	個	299			
	注入工延長 合計		m	86.90				
	シール材 合計		kg	22.60				
ポリマーセメント系注入材 合計		kg	5.55					
注入器具 合計		個	347					
ひびわれ充填工	上部工補修工	橋面補修工	充填工延長	m	1.95	構造物	1	
			ポリマーセメント系注入材	kg	0.15			
	下部工補修工		充填工延長	m	49.90			
			ポリマーセメント系注入材	kg	18.51			
	充填工延長 合計		m	51.85				
	ポリマーセメント系注入材 合計		kg	18.66				
断面修復工	橋面	断面修復工	ポリマーセメントモルタル	m ³	0.110	構造物	1	
	下部工			m ³	0.130			
	断面修復工 合計		m3	0.240				
	殻処分		橋面	t	0.259	t	1	
			下部工	t	0.306			
	殻処分 合計		t	0.565				
仮設工	単管傾斜足場			掛m2	25.3	掛m2	30	

数量総括表【小山1号橋】

工種		種別	単位	数量	単位	設計数量	備考
断面修復工	A2橋台	ポリマーセメントモルタル	m3	0.01	構造物	1	
	断面修復工 合計		m³	0.01			
	殻処分		t	0.03			0.1
伸縮装置補修工	伸縮装置補修	SMジョイント	m	5.68	m	6	

数量総括表【小山2号橋】

工種			種別	単位	数量	単位	設計数量	備考	
断面修復工	下部工補修工	断面修復工	ポリマーセメントモルタル	m ³	0.05	構造物	1		
	断面修復工 合計			m ³	0.05				
グラウト注入工	シール材			kg	0.4	構造物	1	各種材料の 数量は参考	
	注入材		無収縮モルタル	kg	12.84				
	コンクリート削孔		φ 40 L=500mm	孔	2.0				
	グラウトホース		φ 18	m	6.0				
	アルミパイプ		φ 10	m	1.8				
橋台部分打替工	下部工補修工	チッピング	厚2cm以下	m ²	4.1	m ²	4		
		型枠	一般型枠	m ²	11.4	m ²	11		
		コンクリート	24-12-25BB	m ³	3.2	m ³	3		
		鉄筋	SD345 D16	t	0.02	t	0.02		
		コンクリート削孔	φ 26 × 250mm(横方向)	孔	13	孔	53		
			φ 26 × 250mm(縦方向)	孔	40				
		瀝青繊維質目地板	t=20mm	m ²	1.6	m ²	2		
	土工	床掘り	土砂	m ³	20.2	m ³	20		
		埋戻し	土砂	m ³	14.6	m ³	10		
	舗装工 (舗装復旧)	表層	密粒度アスファルト混合物(20F)、t=50	m ²	17.4	m ²	17		
		上層路盤	再生粒度調整碎石(M-40)、t=150	m ²	17.3	m ²	17	(有)森物産 輪島市三井町仁行 笠管16-1 運搬距離 35.3km	
		下層路盤	再生クラッシャラン(RC-40)、t=190	m ²	16.5	m ²	17	能登アスコン(株) 鳳珠郡穴水町字北 七海8-16 運搬距離26.5km	
		伸縮装置補修		橋梁用伸縮装置補修材(特殊弾性樹脂材)	m	8.5	m	9	
		撤去工	舗装撤去工	舗装版切断工	アスファルト舗装	m	12.6	m	13
	舗装版破碎工			アスファルト舗装	m ²	17.4	m ²	17	
構造物とりこわし			無筋構造物 人力	m ³	3.2	m ³	3		
運搬処理工	殻運搬		コンクリート(無筋)	m ³	3.3	m ³	3		
			アスファルト	m ³	0.9	m ³	1		
	殻処分		コンクリート(無筋)	t	7.8	t	8		
			アスファルト	t	2.1	t	2		
	土砂運搬処理		土砂	m ³	5.9	m ³	10		
	仮設工		支保工		パイプサポート支保(小規模)	空m3	29	空m3	30
土のう工		仕拵・積立・撤去	袋	102	袋	102			
締切排水工		作業時排水	式	1	式	1			

数量総括表【中田2号橋】

工種			種別	単位	数量	単位	設計数量	備考
ひびわれ注入工	下部工補修工		注入工延長	m	14.55	構造物	1	
			シーラ材	kg	3.78			
			ポリマーセメント系注入材	kg	1.15			
			注入器具	個	58			
	注入工延長 合計		m	14.55				
	シーラ材 合計		kg	3.78				
	ポリマーセメント系注入材 合計		kg	1.15				
注入器具 合計		個	58					
ひびわれ充填工	下部工補修工		充填工延長	m	1.7	構造物	1	
			ポリマーセメント系注入材	kg	0.37			
	注入工延長 合計		m	1.7				
	ポリマーセメント系注入材 合計		kg	0.37				
断面修復工	下部工		ポリマーセメントモルタル	m ³	0.052	構造物	1	
	断面修復工 合計		m ³	0.052				
	殻処分			t	0.124	胸壁撤去工へ計上		
胸壁復旧工	胸壁撤去工	舗装版破碎	小規模土工	m2	15	m2	15	
		殻運搬	As殻	m3	1.5	m3	2	
		殻処分	As殻	t	3.5	t	4	
		床掘り		m ³	15	m ³	20	
		構造物とりこわし	人力	m ³	1.2	m ³	1	
		殻運搬	無筋構造物	m3	1.2	m3	1	1.2+0.124
		殻処分	無筋構造物	t	2.8	t	3	
	胸壁復旧工	型枠		m ²	8.1	m ²	8	
		鉄筋工	D13	t	0.07	t	0.07	
		コンクリート削孔	φ 23、L=100mm	孔	45	孔	45	
		ケミカルアンカー	ARケミカルセッターAP-12 同等品	本	45	本	45	
		コンクリート	24-12-25BB	m ³	1.7	m ³	2	
		埋戻し		m ³	15	m ³	20	
		補足土	RC-40	m3	1.7	m3	2	共同企業体 能登アスコン 鳳珠郡穴水町字北七海8-16 運搬距離 26.5km
表層	密粒度As20F t=5cm	m2	15	m2	15			
伸縮装置補修工	補修延長			m	8.8	m	9	